

Hydrocarbon Exploration program - Exploration Well Asopus-1 in Block 2 – Ionian Sea

ECF3008

Annex 01: Documents / Έγγραφα

Date: 07.08.2026

THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK

PROJECT	HYDROCARBON EXPLORATION PROGRAM - EXPLORATION WELL ASOPUS-1 IN BLOCK 2 – IONIAN SEA	
	ECF3008	
STUDY STAGE	ANNEX 01: DOCUMENTS / ΈΓΓΡΑΦΑ	
Date	07/08/2026	
VERSION	v.01	
REVISION	r.00	
CONSULTANT/COMPANY	LDK Consultants / RSK International Projects Group	
PREPARED BY	LDK Consultants / RSK International Projects Group	
CHECKED BY	LDK Consultants / RSK International Projects Group	
APPROVED BY	Costis NICOLOPOULOS, Head of Environment and Water Department, LDK Dave WATSON, Director, RSK	07/08/2026
PROJECT REPRESENTATIVE	Panagiotis KARATOKIS, Head of HSE, Energean Greece Άγγελος Μαστραντώνης Νόμιμος Εκπρόσωπος	07/08/2026

Disclaimer: This document has been prepared exclusively for the purposes of the Project “Hydrocarbon Exploration Program – Exploration Well Asopus-1A in Block 2 – Ionian Sea”. The content of this document may be used by the Project Representative and relevant Project stakeholders on a strictly confidential basis and solely for the purposes of the Project.

THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' & Δ'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης
Χ. Καραθανάσης
Τηλέφωνο: 210.6417960
210.6417703
Fax: 210.6451914
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

Α.Π. οικ. 30373

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Πίνακας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4014/2011 (Α' 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το ν. 3937/2011 (Α' 60) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Το ν. 2289/1995 (Α' 27) για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4001/2011 (Α' 179).
4. Το ν. 4409/2016 (Α' 136) σχετικά με το πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σύμφωνα με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ.

5. Το π.δ. 100/2014 (Α' 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β' 1225) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
7. Την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε μέτρα, όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, όπως στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής στερεών, υγρών και αέριων ρύπων και θορύβου, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και των πτηνών κ.ά.
8. Το με α.π. 181257/22.7.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος, εφεξής συντομογραφούμενη ως ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 37752/27.7.2016).
9. Το με α.π. 183050/29.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ πρόσθετα αντίγραφα της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 46892/30.9.2016).
10. Το με α.π. οικ.4898/30.1.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο, στο πλαίσιο του άρθρου 7 της υπ' αρ. 6 παραπάνω κ.υ.α., διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ προς
 - τα Περιφερειακά Συμβούλια Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής,
 - τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 - το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 - το Γενικό Γραμματέα Τουρισμού και το Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού,
 - το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου

Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ίδιου Υπουργείου,

- τις Διευθύνσεις Α1, Α3, Α4 και Δ5 του Υπουργείου Εξωτερικών, τους τομείς ΔΔΕ και ΕΕ της ΕΝΥ και την ΕΧΑΕΘ του ίδιου Υπουργείου, προς ενημέρωση, χωρίς αναγκαιότητα γνωμοδότησης,
 - τη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, τις Διευθύνσεις Υδάτων Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
 - τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να δημοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ στο κοινό ως Αρχή Σχεδιασμού.
11. Το με α.π. 10814/4216/15.2.2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, με συνημμένη την ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 9141/21.2.2017).
 12. Το με α.π. 173609/20.2.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (α.π. ΔΙΠΑ 15142/24.3.2017), με συνημμένα αποκόμματα εφημερίδων (Έθνος, 10-Φεβ-2017 και Ναυτεμπορική 10-Φεβ-2017) στα οποία δημοσιεύεται η ανακοίνωση δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ.
 13. Το με α.π. 32212/8.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τη γνωμοδότησή της επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ, στην οποία δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις για τη μελέτη (α.π. ΔΙΠΑ 13057/14.3.2017).
 14. Το με α.π. οικ.13637/17.3.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γης και Θάλασσας της Ιταλικής Δημοκρατίας (Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), με πρόσκληση συμμετοχής στη διασυνοριακή διαβούλευση στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, βάσει της αναρτημένης στο διαδίκτυο ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ, στην οποία περιλαμβάνεται παράρτημα με την απόδοση της μη τεχνικής περίληψης στην αγγλική γλώσσα.

15. Το με α.π. DVA-D2-VR-347_2017-0010/27.3.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γης και Θάλασσας της Ιταλικής Δημοκρατίας (α.π. ΔΙΠΑ 16442/31.3.2017), με το οποίο ζητείται η μετάφραση της μη τεχνικής περίληψης της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ στην ιταλική γλώσσα καθώς και η μετάφραση του συνόλου της μελέτης στην αγγλική γλώσσα.
16. Το με α.π. Φ.3300/15518/30.3.2017 έγγραφο της Δ5 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ το υπ' αρ. 15 παραπάνω έγγραφο (α.π. ΔΙΠΑ 17942/7.4.2017).
17. Το με α.π. οικ. 19487/19.4.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γης και Θάλασσας της Ιταλικής Δημοκρατίας, με το οποίο διαβιβάζεται μετάφραση της μη τεχνικής περίληψης της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ στην ιταλική γλώσσα και επεξηγείται ότι δεν είναι εφικτή, αλλά ούτε και αναγκαία, η μετάφραση του συνόλου της μελέτης στην αγγλική γλώσσα.
18. Το με α.π. 30359/21.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θετική υπό προϋποθέσεις γνωμοδότηση για τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 14597/22.3.2017 & 15181/24.3.2017).
19. Το με α.π. 27444/1123/29.3.2017 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (α.π. ΔΙΠΑ 17326/5.4.2017) και η συνημμένη γνωμοδότηση της επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (ΑΔΑ: Ω6Α37Λ9-ΓΜΘ).
20. Το με α.π. 3122.1/22782/2017/24.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 18352/10.4.2017).
21. Το με α.π. 5456/27.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί της αρχής για τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ αλλά διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις επί της μελέτης (α.π. ΔΙΠΑ 18460/10.4.2017).
22. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/49676/31753/1939/835/20.4.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καταρχάς αντίρρηση για τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (α.π. ΔΙΠΑ 20643/26.4.2017).

23. Το με α.π. 72908/24.4.2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ η υπ' αρ. 139/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θετική υπό προϋποθέσεις γνωμοδότηση της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 21408/2.5.2017).
24. Το με α.π. 853/24.4.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένες θέσεις του προγράμματος και πρόταση εξαίρεσης των Στροφάδων από την περιοχή ενδιαφέροντος (α.π. ΔΙΠΑ 21605/3.5.2017).
25. Το με α.π. 391/17.3.2017 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΑΔΑ: Ψ9ΚΛΟΡΡΥ-ΣΗΒ, α.π. ΔΙΠΑ 23198/11.5.2017) με τη γνωμοδότηση του επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ, στην οποία εκφράζονται επιφυλάξεις για τη μελέτη.
26. Το με α.π. 23447/12.5.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάζονται, προς απόψεις και ενέργειες, στην Αρχή Σχεδιασμού (Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και στον ανάδοχο της μελέτης (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών) αντίγραφα των υπ' αρ. 18, 20, 21, 23, 24 και 25 παραπάνω εγγράφων.
27. Την υπ' αρ. 79-08/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νήσων, με αρνητική γνωμοδότηση για τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (ΑΔΑ: ΨΗΒΒ7ΛΕ-ΜΑΘ).
28. Το με α.π. 4816/805/18.5.2017 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε στη ΔΙΠΑ η υπ' αρ. 27 παραπάνω απόφαση (α.π. ΔΙΑ 24491/19.5.2017).
29. Το με α.π. 38938/15798/15.5.2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, με συνημμένη την υπ' αρ. 27 παραπάνω απόφαση (α.π. ΔΙΠΑ 24827/23.5.2017).
30. Την υπ' αρ. 103/22.5.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για τη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ (ΑΔΑ: ΩΖΠΔ7Λ6-Ο2Ρ).
31. Το με α.π. ΔΥΑ-0011726/18.5.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γης και Θάλασσας της Ιταλικής Δημοκρατίας (α.π. ΔΙΠΑ 24472/19.5.2017), με το οποίο διαβιβάζονται πέντε έγγραφα παρατηρήσεων επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ.
32. Το με α.π. Ι.Ω.14322/6/6/2017 έγγραφο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών με το οποίο υποβάλλεται στη ΔΙΠΑ τεύχος επεξεργασίας των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ από φορείς εντός Ελλάδας (α.π. ΔΙΠΑ 27163/7.6.2017).

33. Το με α.π. 177421/7.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ το τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ' αρ. 32 παραπάνω έγγραφο (α.π. ΔΙΠΑ 27415/8.6.2017).
34. Το με α.π. Ι.Ω.14528/12.6.2017 έγγραφο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών με το οποίο υποβάλλεται στη ΔΙΠΑ τεύχος επεξεργασίας των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διασυνοριακή διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ από φορείς της Ιταλίας με το υπ' αρ. 31 παραπάνω έγγραφο (α.π. ΔΙΠΑ 28028/13.6.2017).
35. Το με α.π. 177651/12.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ το τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ' αρ. 34 παραπάνω έγγραφο (α.π. ΔΙΠΑ 28102/13.6.2017).

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος (ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ) με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του κάθε προγράμματος, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού, καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις ως άνω ενέργειες.

Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Α.Ι. Περιοχή του προγράμματος – χωρικοί και εποχικοί περιορισμοί

Το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αφορά στις έντεκα περιοχές του Ιονίου πελάγους, του Μεσσηνιακού κόλπου και του Λακωνικού κόλπου που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ και εφαρμόζεται γεωγραφικά στα θαλάσσια τμήματα των εν λόγω περιοχών.

Οι εν λόγω περιοχές έχουν παρουσιαστεί στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (Επ. Εφ. ΕΕ 2014/С 400/03-11) και οριοθετούνται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των ακόλουθων έντεκα πινάκων, με την επισημάνση ότι τα εξωτερικά όρια των περιοχών που επισημαίνονται με αστερίσκο * έχουν καθοριστεί σύμφωνα με υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης και, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, καθορίζονται από τη διάμεσο που περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 παρ. 2 του ν. 4001/2011 (Α' 179)

Περιοχή 1*	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
18° 55' 00" Α	39° 55' 00" Β
19° 10' 00" Α	39° 55' 00" Β
19° 10' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 15' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 15' 00" Α	39° 45' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 45' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 40' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 40' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 45' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 45' 00" Α	40° 00' 00" Β

Περιοχή 2*	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
18° 55' 00" Α	39° 55' 00" Β
19° 10' 00" Α	39° 55' 00" Β
19° 10' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 15' 00" Α	39° 50' 00" Β
19° 15' 00" Α	39° 45' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 45' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 20' 00" Β
18° 55' 00" Α	39° 20' 00" Β

Περιοχή 3	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
19° 25' 00" Α	39° 40' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 40' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 35' 00" Β
19° 40' 00" Α	39° 35' 00" Β
19° 40' 00" Α	39° 30' 00" Β
19° 45' 00" Α	39° 30' 00" Β
19° 45' 00" Α	39° 25' 00" Β
19° 50' 00" Α	39° 25' 00" Β
19° 50' 00" Α	39° 20' 00" Β
20° 05' 00" Α	39° 20' 00" Β
20° 05' 00" Α	39° 05' 00" Β
20° 00' 00" Α	39° 05' 00" Β
20° 00' 00" Α	38° 50' 00" Β
19° 35' 00" Α	38° 50' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 05' 00" Β
19° 30' 00" Α	39° 05' 00" Β
19° 30' 00" Α	39° 15' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 15' 00" Β

Περιοχή 4*	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
18° 55' 00" Α	39° 20' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 20' 00" Β
19° 25' 00" Α	39° 15' 00" Β
19° 30' 00" Α	39° 15' 00" Β
19° 30' 00" Α	39° 05' 00" Β
19° 35' 00" Α	39° 05' 00" Β
19° 35' 00" Α	38° 50' 00" Β
18° 50' 00" Α	38° 50' 00" Β

Περιοχή 5*	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
18° 50' 00" Α	38° 50' 00" Β
19° 35' 00" Α	38° 50' 00" Β
19° 35' 00" Α	38° 15' 00" Β
19° 20' 00" Α	38° 15' 00" Β
19° 20' 00" Α	38° 25' 00" Β
19° 00' 00" Α	38° 25' 00" Β
19° 00' 00" Α	38° 35' 00" Β
18° 50' 00" Α	38° 35' 00" Β
18° 50' 00" Α	38° 50' 00" Β

Περιοχή 6	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
19° 35' 00" Α	38° 50' 00" Β
20° 00' 00" Α	38° 50' 00" Β
20° 00' 00" Α	38° 30' 00" Β
20° 15' 00" Α	38° 30' 00" Β
20° 15' 00" Α	38° 05' 00" Β
19° 35' 00" Α	38° 05' 00" Β

Περιοχή 7	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
20° 00' 00" Α	39° 05' 00" Β
20° 30' 00" Α	39° 05' 00" Β
20° 30' 00" Α	39° 00' 00" Β
20° 35' 00" Α	39° 00' 00" Β
20° 35' 00" Α	38° 50' 00" Β
20° 30' 00" Α	38° 50' 00" Β
20° 30' 00" Α	38° 25' 00" Β
20° 15' 00" Α	38° 25' 00" Β
20° 15' 00" Α	38° 30' 00" Β
20° 00' 00" Α	38° 30' 00" Β

Περιοχή 8	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
19° 50' 00" Α	38° 05' 00" Β
20° 25' 00" Α	38° 05' 00" Β
20° 25' 00" Α	38° 00' 00" Β
20° 35' 00" Α	38° 00' 00" Β
20° 35' 00" Α	37° 25' 00" Β
20° 00' 00" Α	37° 25' 00" Β
20° 00' 00" Α	37° 30' 00" Β
19° 50' 00" Α	37° 30' 00" Β

Περιοχή 9	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
20° 35' 00" Α	37° 35' 00" Β
20° 55' 00" Α	37° 35' 00" Β
20° 55' 00" Α	37° 10' 00" Β
21° 00' 00" Α	37° 10' 00" Β
21° 00' 00" Α	36° 50' 00" Β
20° 10' 00" Α	36° 50' 00" Β
20° 10' 00" Α	37° 25' 00" Β
20° 35' 00" Α	37° 25' 00" Β

Περιοχή 10	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
20° 55' 00" A	37° 30' 00" B
21° 30' 00" A	37° 30' 00" B
21° 30' 00" A	37° 10' 00" B
21° 25' 00" A	37° 10' 00" B
21° 25' 00" A	37° 00' 00" B
21° 30' 00" A	37° 00' 00" B
21° 30' 00" A	36° 50' 00" B
21° 00' 00" A	36° 50' 00" B
21° 00' 00" A	37° 10' 00" B
20° 55' 00" A	37° 10' 00" B

Περιοχή 11	
Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος
21° 35' 00" A	36° 40' 00" B
22° 00' 00" A	36° 40' 00" B
22° 00' 00" A	36° 50' 00" B
22° 10' 00" A	36° 50' 00" B
22° 10' 00" A	36° 40' 00" B
22° 15' 00" A	36° 40' 00" B
22° 15' 00" A	36° 20' 00" B
22° 35' 00" A	36° 20' 00" B
22° 35' 00" A	36° 35' 00" B
22° 50' 00" A	36° 35' 00" B
22° 50' 00" A	36° 05' 00" B
23° 00' 00" A	36° 05' 00" B
23° 00' 00" A	35° 55' 00" B
22° 50' 00" A	35° 55' 00" B
22° 50' 00" A	35° 50' 00" B
22° 20' 00" A	35° 50' 00" B
22° 20' 00" A	36° 00' 00" B
22° 10' 00" A	36° 00' 00" B
22° 10' 00" A	36° 10' 00" B
22° 00' 00" A	36° 10' 00" B
22° 00' 00" A	36° 20' 00" B
21° 45' 00" A	36° 20' 00" B
21° 45' 00" A	36° 25' 00" B
21° 35' 00" A	36° 25' 00" B

A.II. Διάρθρωση προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Το περιεχόμενο του προγράμματος διαρθρώνεται σε τέσσερις κύριες φάσεις:

- *Αναζήτηση (prospection):* Διεξάγεται προσπάθεια εντοπισμού υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη περιοχή με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο εκτός από γεωτρήσεις. Η αναζήτηση τυπικά περιλαμβάνει ένα σύνολο γεωφυσικών και γεωλογικών

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σεισμικές έρευνες, γεωλογικές και γεωχημικές δειγματοληψίες, ηλεκτρομαγνητικές έρευνες και τηλεπισκόπηση.

- *Έρευνα (exploration)*: Ερευνώνται οι ελπιδοφόρες περιοχές, αρχικά με γεωφυσικές διασκοπήσεις του πυθμένα, κυρίως σεισμικές, προκειμένου να εντοπιστούν στόχοι, δηλαδή κατάλληλες τεκτονικές ή/και στρωματογραφικές δομές στο υπέδαφος, που μπορεί να έχουν λειτουργήσει ως παγίδες υγρών και αερίων υδρογονανθράκων. Στους στόχους ορύσσεται μια ή περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις. Σε περίπτωση ανεύρεσης υδρογονανθράκων, με βάση τα δεδομένα της διάτρησης και των δοκιμών παραγωγής προσδιορίζονται οι παραγωγικές ζώνες (ταμιευτήρες) και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κάθε πεδίου. Σε περίπτωση μη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων δεν υλοποιείται η επόμενη φάση της ανάπτυξης.
- *Ανάπτυξη και παραγωγή (development and production)*: Διεξάγεται η εξόρυξη υδρογονανθράκων με αξιοποίηση των γεωτρήσεων του προηγούμενου σταδίου ή την όρυξη νέων, καθώς και η κατεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους σε εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η υλοποίηση όλης της απαραίτητης υποδομής, όπως εγκαταστάσεις κατεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης, δίκτυο αγωγών μεταφοράς κ.ά. Η κατεργασία των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι δεν περιλαμβάνει τη διύλιση.
- *Αποξήλωση-αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων και αποκατάσταση περιοχής (decommissioning and rehabilitation)*: Μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης ενός πεδίου υδρογονανθράκων ακολουθεί η φάση της σφράγισης των σωληνώσεων όλων των ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, της αποσυναρμολόγησης και της απομάκρυνσης όλων των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των υποδομών παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, και η αποκατάσταση της περιοχής.

Β. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος

Β.1. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ, ως πλαίσιο οργάνωσης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις έντεκα θαλάσσιες περιοχές της παρούσας απόφασης, δεν χρειάζεται να υποστούν διαφοροποιήσεις για την

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, δεδομένου ότι οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγράμματος αφορούν στην υλοποίησή του και θα αντιμετωπισθούν με τους όρους, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις που τίθενται ακολούθως για την έγκρισή του.

B.II. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος

Για την πληρέστερη προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε μια από τις έντεκα περιοχές αυτοτελώς, με δυνατότητα συνδυασμένης ή ενιαίας εφαρμογής σε όμορες περιοχές.

1. Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να ανατεθεί σε διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος. Η Μονάδα αυτή θα οργανωθεί και θα λειτουργεί με αποκλειστική ευθύνη του φορέα στον οποίο θα έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κάθε περιοχής, ενώ θα επιβλέπεται από την Αρχή Σχεδιασμού. Απαιτείται
2. Η ως άνω Μονάδα Περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι:
 - διαθέτει τις ευθύνες και αρμοδιότητες (περιλαμβανόμενης της θέσης της στο οργανόγραμμα) που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παρέμβαση κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας κάθε έργου που θα προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και στις επακόλουθες φάσεις ολοκλήρωσης ή αποχώρησης,
 - προσανατολίζεται σε καθήκοντα περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν να συνδυάζονται μόνο με θέματα ασφάλειας και υγιεινής, διατηρώντας πάντως τη συγκεκριμένη μονάδα ανεξάρτητη από άλλες μονάδες του οργανογράμματος που προσανατολίζονται σε καθήκοντα τεχνικού ή οικονομικού χαρακτήρα,
 - στελεχώνεται με επαρκές σε πλήθος και κατάρτιση προσωπικό,
 - διαθέτει τις υποδομές και τους πόρους που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της,
 - ενημερώνεται διαρκώς αναφορικά με τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται διεθνώς σε θέματα περιβάλλοντος του τομέα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, η Μονάδα Περιβάλλοντος θα αποτελεί το σύνδεσμο επί όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων με τις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης.

3. Οι εκτάσεις εντός των περιοχών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει να παραμείνουν άθικτες από τα έργα και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό:
 - 3.1. Εντός των ως άνω εκτάσεων δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κανενός έργου ή δραστηριότητας του προγράμματος.
 - 3.2. Γύρω από τα όρια των εκτάσεων αυτών διατηρείται μια ζώνη ασφάλειας και απομείωσης οχλήσεων πλάτους ενός χιλιομέτρου. Εντός της ζώνης αυτής επίσης δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κανενός έργου ή δραστηριότητας του προγράμματος.
 - 3.3. Η ως άνω απαγόρευση πραγματοποίησης έργων ή δραστηριοτήτων του προγράμματος εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και σε απόσταση μικρότερη του χιλιομέτρου από τα όριά τους αφορά και στις τέσσερις φάσεις αυτού, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην ενότητα Α.ΙΙ παραπάνω.
 - 3.4. Κατά τη διεξαγωγή των σεισμικών ερευνών, εντός της παραπάνω ζώνης θα διακόπτεται οποιαδήποτε λειτουργία των πηγών ηχητικών κυμάτων και η ζώνη θα χρησιμοποιείται μόνο για τη διέλευση ή στροφή των πλοίων.
 - 3.5. Η απόσταση του ενός χιλιομέτρου τηρείται και σε σχέση με όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται εκτός αλλά πλησίον των περιοχών του προγράμματος.
4. Οι ηχοβολιστικές διασκοπίσεις του πυθμένα, γνωστές ως «σεισμικές έρευνες», οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάγονται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο θα περιγραφεί σε κατάλληλο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ ή Environmental Action Plan – EAP), το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις της επόμενης παραγράφου.

Η αποδοχή του ΠΣΔ, η οποία θα αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του και κατά συνέπεια για την έναρξη των ερευνών στις οποίες θα αφορά, θα πραγματοποιηθεί από την Αρχή Σχεδιασμού ή του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου αυτή υπάγεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Με το ΠΣΔ των «σεισμικών ερευνών» θα αποσκοπείται:
 - 5.1. Η λεπτομερής και τεκμηριωμένη συμμόρφωση των «σεισμικών ερευνών» με όλες τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανόμενων των διατάξεων που αφορούν στην προστασία ειδών ή περιοχών και στην αποφυγή της ρύπανσης.

- 5.2. Η ελαχιστοποίηση της επίδρασης των «σεισμικών ερευνών» στα κρίσιμα στοιχεία της θαλάσσιας οικολογίας, όπως ιδίως τα θαλάσσια θηλαστικά (ιδίως τα κητώδη και οι φώκιες) και οι θαλάσσιες χελώνες (ιδίως του είδους *Caretta caretta*).
 - 5.3. Η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και μεθόδων σχετικά με την πρόληψη οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας, περιλαμβανόμενων τουλάχιστον των μεθόδων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αντιμετώπισης ατυχημάτων και χρήσης χημικών ουσιών.
 - 5.4. Ο περιορισμός των διαταραχών στις υφιστάμενες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ιδίως η αλιεία.
6. Ειδικά σε ότι αφορά στην αποτροπή επιπτώσεων στα κητώδη, τα μέτρα του ΠΣΔ των «σεισμικών ερευνών» θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνουν μέριμνα για τα εξής ζητήματα:
- 6.1. Πλήρης ανταπόκριση σε δεσμεύσεις και κατευθύνσεις διακρατικών συμβάσεων που έχει συνυπογράψει η Ελλάδα, όπως ιδίως η ACCOBAMS.
 - 6.2. Βαθμιαία αύξηση της ακουστικής ισχύος, ώστε να δίνεται η δυνατότητα και ο χρόνος σε τυχόν γειτονικά άτομα των ευαίσθητων στο θόρυβο ειδών να μετακινηθούν προσωρινά σε απόσταση ασφαλείας.
 - 6.3. Επιλογή προς χρήση εξοπλισμού του οποίου η ακουστική ισχύς είναι η ελάχιστη δυνατή για το σκοπό που χρησιμοποιείται, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα πρόκλησης τραύματος ή συμπεριφορικής αλλαγής (όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία), ακόμη και σε μικρές αποστάσεις από την πηγή εκπομπής των ηχητικών κυμάτων.
 - 6.4. Επαρκής αριθμός κατάλληλα εκπαιδευμένων παρατηρητών επί του σκάφους, για τον εντοπισμό με οπτικά και ακουστικά μέσα θαλάσσιων θηλαστικών και διακοπή των ηχοβολισμών, σε περίπτωση προσέγγισής τους.
 - 6.5. Σχεδιασμός της έρευνας ώστε:
 - οι γραμμές να συναντώνται κατ' ελάχιστο με τις υποθαλάσσιες τάφρους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες επίδρασης στα βαθέως καταδυόμενα κητώδη,
 - η πυκνότητα του πλέγματος έρευνας να είναι η ελάχιστη απαραίτητη (ή ισοδύναμα η απόσταση της μιας γραμμής από την επόμενη να είναι η μέγιστη δυνατή), ελαχιστοποιώντας τυχόν επαναληπτικές οχλήσεις σε άτομα θαλάσσιων θηλαστικών της περιοχής,

- να αρκεί ένα και μόνο πέρασμα από κάθε γραμμή έρευνας, καθιστώντας την όποια πιθανή όχληση στα είδη της περιοχής προσωρινή και μη συστηματική, και αποτρέποντας έτσι την έλευση οποιωνδήποτε μόνιμων αλλαγών στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
- 6.6. Για την επιλογή της εποχής εκτέλεσης των ερευνών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η χειμερινή περίοδος θεωρείται προτιμότερη, διότι επηρεάζονται λιγότερο τα θηλαστικά ως προς τις διαδικασίες αναπαραγωγής τους.
7. Ειδικά σε ότι αφορά στην αποτροπή επιπτώσεων στις θαλάσσιες χελώνες *Caretta caretta*, το ΠΣΔ των «σεισμικών ερευνών» θα πρέπει να εξετάσει εάν τα μέτρα που θα προταθούν για την προστασία των κητωδών, κατ' εφαρμογή του παραπάνω όρου 6, είναι επαρκή και για την αποφυγή επιπτώσεων στη διατήρηση του πληθυσμού και του ρυθμού αναπαραγωγής του προστατευόμενου αυτού είδους στο Ιόνιο, παρέχοντας την κατάλληλη τεκμηρίωση ή/και εξειδίκευση των εν λόγω μέτρων στην περίπτωση επάρκειάς τους ή προτείνοντας πρόσθετα μέτρα σε άλλη περίπτωση.
8. Για τις εκτάσεις που οι σεισμικές έρευνες θα υποδείξουν ως καταρχήν ενδιαφέρουσες, εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις των σταδίων που έπονται της αναζήτησης, θα πρέπει:
- 8.1. Να εκπονηθούν θεματικοί χάρτες των ενεργών ρηγμάτων και των θαλάσσιων γεωκινδύνων, καθώς και των αρχαιολογικών ευρημάτων, των ναυαγίων και των υποθαλάσσιων καλωδίων.
 - 8.2. Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα (τόσο ως προς την ανάλυση όσο και ως προς την εμβέλεια) των υφιστάμενων ωκεάνιων προγνωστικών μοντέλων ροής προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των προσομοιώσεων της διασποράς ενδεχόμενων διαρροών πετρελαίου, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές του Ιονίου.
 - 8.3. Να συλλεγούν επιπρόσθετα στοιχεία, επιπλέον αυτών της ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ, σε σχέση με μετεωρολογικά δεδομένα, υποεπιφανειακά ρεύματα, θερμοκρασία και αλατότητα της θάλασσας και άλλες σχετικές παραμέτρους.
9. Πριν από την έναρξη των ερευνητικών γεωτρήσεων, και εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη στις σχετικές ΜΠΕ, θα πρέπει να εκπονηθούν για την περιοχή επιρροής της κάθε γεώτρησης λεπτομερείς μελέτες γεωκινδύνων, στις οποίες θα αναλύεται τουλάχιστον:
- 9.1. Η ευστάθεια πρανών και η πιθανότητα κατολισθήσεων.
 - 9.2. Η ύπαρξη θυλάκων ή κρατήρων με αέρια που θα μπορούσαν να διαφύγουν.
 - 9.3. Η ύπαρξη «λασποηφαιστείων» και ο βαθμός κινδύνου που αυτά συνιστούν.
 - 9.4. Η ύπαρξη ασταθών υδριτών και η έκταση που καταλαμβάνουν.

9.5. Η ύπαρξη ενεργών ρηγμάτων σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

10. Προκειμένου να προλαμβάνονται στο μέγιστο πρακτικώς εφικτό βαθμό τα ατυχήματα με ενδεχόμενη επίπτωση στο περιβάλλον, το σύνολο των γεωτρητικών και συνοδών τους δραστηριοτήτων, τόσο για ερευνητικούς όσο και για παραγωγικούς σκοπούς θα πρέπει να σχεδιάζονται εξ αρχής με γνώμονα την πλήρη συμμόρφωση με το ν. 4409/2016 (Α' 136), ο οποίος θέτει το πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2013/30/ΕΕ και τροποποιώντας το π.δ. 148/2009. Τα ευρήματα των ως άνω μελετών για τους γεωκινδύνους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις «εκθέσεις μεγάλων κινδύνων» που απαιτούν οι διατάξεις του άνω νόμου.
11. Πέραν των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύση των γεωτρητικών εργασιών, υπό το πρίσμα της πρόληψης ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της έκθεσης μεγάλων κινδύνων του ν. 4409/2016, η ασφάλεια κάθε γεώτρησης θα πρέπει να λάβει υπόψη την υψηλή σεισμική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας δυναμικής. Για τα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση των συντελεστών ασφάλειας, ακολουθώντας κατευθύνσεις, μεθόδους και τεχνικές λύσεις που να έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ανάλογες περιπτώσεις, ως προς τα εξής τουλάχιστον ζητήματα:
 - 11.1. Υιοθέτηση παραδοχών σχεδιασμού που να υπερκαλύπτουν με επαρκές περιθώριο το μέγιστο συνολικό χρόνο κατασκευής-λειτουργίας-αποχώρησης-αποκατάστασης κάθε έργου.
 - 11.2. Επιλογή μεθόδων και υλικών που να χαρακτηρίζονται από καταλληλότητα προς χρήση σε συνθήκες υψηλής σεισμικής δραστηριότητας.
 - 11.3. Θωράκιση του εξοπλισμού έναντι του μέγιστου αναμενόμενου κυματισμού ή των εντονότερων πιθανών φαινομένων θύελλας/θαλασσοταραχής.
 - 11.4. Προετοιμασία και άμεση διαθεσιμότητα προς χρήση, λεπτομερών υπολογιστικών ομοιωμάτων διασποράς για την περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, ώστε να καταστεί άμεση και αποτελεσματική η αντιμετώπισή της
12. Εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι παραπάνω απαιτήσεις ασφάλειας, κατά την επιλογή της θέσης της γεώτρησης, ιδίως στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που εξαρτώνται από τις ακόλουθες παραμέτρους και κριτήρια:
 - 12.1. Αποφυγή θέσεων που εμπίπτουν στο «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών» των σχεδίων διαχείρισης υδάτων («Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών») που ισχύουν στις περιοχές του προγράμματος ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές.

- 12.2. Συσχέτιση του σημείου της σχεδιαζόμενης γεώτρησης με προηγούμενες γεωτρήσεις, με κριτήριο την αποφυγή αθροιστικών ή συστηματικών επιβαρύνσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
- 12.3. Ευαισθησία του άμεσου περιβάλλοντος της σχεδιαζόμενης γεώτρησης, με κριτήρια την οικολογική σημασία της άμεσα επηρεαζόμενης υδάτινης στήλης και της επηρεαζόμενης βενθικής βιοκοινότητας, καθώς και τη γειτνίασή της θέσης με προστατευόμενες περιοχές. Ειδική ανάλυση απαιτείται για τα οικοσυστήματα του βυθού (φωτοσυνθετικής ή χημειοσυνθετικής βάσης), περιλαμβανόμενης της ενδεχόμενης ύπαρξης κοραλλιών ή άλλων σημαντικών ή ευαίσθητων στοιχείων.
- 12.4. Ύπαρξη σημαντικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς ή τεχνολογικής υποδομής, όπως αρχαιολογικά κατάλοιπα, ναυάγια, υποθαλάσσια καλώδια κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη τους θεματικούς χάρτες του όρου 7.1 και κατόπιν λεπτομερούς οπτικής επισκόπησης του βυθού, με επιδίωξη αποφυγής επιπτώσεων στα στοιχεία αυτά.
- 12.5. Ανθρωπογενείς θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία, η ναυσιπλοΐα και ο τουρισμός, με επιδίωξη μείωσης των επιδράσεων σε αυτές.
13. Κατά το σχεδιασμό της γεώτρησης, και πέραν της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ασφάλειας κατά το ν. 4409/2016, θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί λεπτομερής μέριμνα για την ανταπόκριση στις ακόλουθες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος:
- 13.1. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εμπεριέχει κατάλληλες τεχνικές επιλογές και διαχειριστικές πρόνοιες που να διασφαλίζουν κατά σειρά:
- αντοχή στις όποιες πιέσεις ή άλλες δυνάμεις ενδέχεται να ασκηθούν κατά τη διενέργεια της γεώτρησης, ώστε εν τέλει να αποτραπεί στο μέγιστο πρακτικώς εφικτό βαθμό κάθε πιθανότητα ατυχήματος με επίπτωση στο περιβάλλον,
 - ελέγχους επαρκούς αναλυτικότητας και συχνότητας για την ικανοποιητική λειτουργία όλων των συστημάτων ασφάλειας, ιδίως σε ότι αφορά κρίσιμα συστήματα όπως π.χ. ο blow-out preventer, το choke manifold κ.ο.κ.,
 - προβλέψεις κατάλληλων συστημάτων και σχεδίων δράσης για την ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, όπως διαφυγή H_2S κ.ά.,
 - υποδομή και διαδικασίες συγκέντρωσης των αποβλήτων της γεώτρησης, ώστε να είναι εφικτή η προεπεξεργασία τους (π.χ. διαχωρισμοί) και η κατάλληλη διάθεσή τους, ανάλογα με τη φύση τους και το βαθμό επιβάρυνσής τους από τοξικές, επικίνδυνες ή περιβαλλοντικά επιβλαβείς ουσίες,
 - περιορισμός στις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις, της αρχικής φάσης της γεώτρησης (riserless drilling), όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.
- 13.2. Η διατρητική ιλύς (πολφός) που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις της γεώτρησης, θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα υδατικής βάσης και να μην

περιέχει συστατικά των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, του βυθού και του υπεδάφους», στα οποία παραρτήματα αναφέρονται τα συστατικά εκείνα που είτε απαγορεύονται είτε χρειάζονται ειδική επεξεργασία για τη διάθεση τους. Ελαιώδους βάσης πολφός επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης ανάκτησή του και αποφυγή κάθε ενδεχομένου ρύπανσης.

- 13.3. Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης θα πρέπει να είναι πλήρης και διαρκής, τουλάχιστον διαμέσου:
- εκπόνησης και έγκρισης των κατάλληλων σχεδίων που θα καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας,
 - διατήρησης επιτόπου και σε άμεση ετοιμότητα χρήσης, όλου του εξοπλισμού που απαιτείται από τα παραπάνω σχέδια,
 - προγραμματισμού διενέργειας ασκήσεων με συχνότητα και διοργάνωση που να καθιστούν αποτελεσματική την ανταπόκριση του προσωπικού στην αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης.
- 13.4. Για τις δοκιμές καύσης, θα πρέπει να προβλεφθεί χρήση καυστήρων υψηλής απόδοσης, εξοπλισμένων με διατάξεις ελαχιστοποίησης των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.
- 13.5. Για τη διάθεση των θρυμμάτων (υλικών του πυθμένα που θα αφαιρεί το γεωτρύπανο), θα πρέπει να τηρηθούν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα απόβλητα και την προστασία της Μεσογείου θάλασσας. Επιλογή προτεραιότητας θα πρέπει να αποτελέσει η μεταφορά και διαχείρισή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες. Εάν διασφαλιστεί ότι τα θρύμματα αποτελούνται από αδρανή και μόνο υλικά και είναι απαλλαγμένα από ρύπους, και τεκμηριωθεί ότι η μεταφορά τους στις ως άνω μονάδες είναι αντικειμενικά δυσχερής, μπορεί να εξετασθεί η απόθεσή τους σε κατάλληλο θαλάσσιο χώρο, χαμηλής περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ο προσδιορισμός και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του οποίου θα αποτελέσει μέρος της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου της γεώτρησης.

14. Κατά την υλοποίηση κάθε ερευνητικής γεώτρησης, εφαρμόζονται λεπτομερώς και χωρίς αποκλίσεις, μέσω συστήματος ελέγχου εφαρμογής και σχετικών καταγραφών, οι πρόνοιες, οι επιλογές και τα αποτελέσματα του σταδίου σχεδιασμού, ώστε η μέριμνα για το περιβάλλον που ενσωματώθηκε στο στάδιο αυτό (περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων εκ των περιβαλλοντικών όρων) να λάβει έμπρακτη μορφή. Επιπροσθέτως:
 - 14.1. Δεν θα διατίθεται στη θάλασσα κανένα άλλο είδους υλικού ή ουσίας, πέραν των εδαφικής φύσης θρυμμάτων του πυθμένα που θα αφαιρεί το γεωτρύπανο εάν αυτό επιτραπεί μέσω της ΑΕΠΟ. Τα υλικά αυτά θα διαχωρίζονται από τα ρευστά της γεώτρησης με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνικών και θα διατίθενται στο χώρο που θα έχει προκαθοριστεί και αδειοδοτηθεί κατά τα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα υλικά και ουσίες θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς διάθεση με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία των αποβλήτων τρόπους.
 - 14.2. Η εκτέλεση και διαχείριση των επιμέρους εργασιών (π.χ. εισπιέσεις ενεμάτων και άλλες εργασίες στεγάνωσης, δοκιμές καύσης, συντηρήσεις κ.ά.) θα πρέπει να οργανωθούν και να εκτελούνται με την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επίδραση, μέσω μέτρων που θα αποτελέσουν ειδική ενότητα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της σχετικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 - 14.3. Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η επίδραση στη ναυσιπλοΐα.
15. Η αποχώρηση από κάθε γεώτρηση προϋποθέτει τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποτρέπονται πλήρως πιθανές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κινούνται στο υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο τεχνολογικών λύσεων και θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής ενότητας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της σχετικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
16. Εφόσον οριστικοποιηθούν οι προοπτικές παραγωγής, η ανάπτυξη του κοιτάσματος θα πρέπει να σχεδιασθεί ενσωματώνοντας λεπτομερή μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό:
 - 16.1. Οι κεντρικές αποφάσεις ανάπτυξης, όπως π.χ. αυτές που αφορούν το γενικό τύπο της κύριας εγκατάστασης (υποθαλάσσια, επιπλέουσα ή μικτή), τη θέση της, τη διάταξη των γεωτρήσεων της φάσης παραγωγής, το σύστημα διαχωρισμού του εξορυσσόμενου ρευστού, το σύστημα φόρτωσης κ.ά., θα ληφθούν κατόπιν πολυκριτηριακής ανάλυσης, στην οποία τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα συμμετάσχουν με ικανοποιητικούς συντελεστές βαρύτητας.
 - 16.2. Όλες οι εναλλακτικές λύσεις που θα αξιολογηθούν στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται (στο σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων ανάπτυξης– παραγωγής) από επαρκή βαθμό ασφάλειας σύμφωνα

με τις ειδικές προς το θέμα αυτό εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχοντας αξιοποιήσει τις πλέον πρόσφατες (κατά το χρόνο σχεδιασμού τους) εξελίξεις της τεχνολογίας του τομέα.

- 16.3. Ο λεπτομερέστερος σχεδιασμός που θα ακολουθήσει τις ως άνω αποφάσεις, θα πρέπει να ανταποκρίνεται με αναλυτικό τρόπο στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής υποδοχής των έργων και εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που είτε θα έχουν προσφάτως συλλεγεί από το σύστημα παρακολούθησης (βλ. ενότητα Γ παρούσας απόφασης, σελ. 19 κ.ε.) **είτε θα καταγραφούν μέσω ειδικών μελετών βάσης προ της εκάστοτε ΜΠΕ.**
- 16.4. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ανάπτυξης και παραγωγής, όπως αυτές θα σχεδιασθούν από το φορέα εκμετάλλευσης και θα αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά κατά την ισχύουσα τότε νομοθεσία, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις διεθνείς ορθές πρακτικές πεδίων υδρογονανθράκων ("Good Oilfield Practices"). Όπου οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν εύρος διαθέσιμων λύσεων, θα πρέπει να προτιμάται η καλύτερη δυνατή για το περιβάλλον επιλογή. Η συμμόρφωση με τα παραπάνω θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά στις σχετικές ΜΠΕ.
17. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση κάθε παραγωγικής γεώτρησης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που τέθηκαν παραπάνω για τις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Γ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος

1. Για την παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει των ακόλουθων αρχών:
 - 1.1. Η παρακολούθηση θα αφορά τόσο την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή επιρροής των εργασιών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων όσο και στις άμεσες περιοχές επίδρασης.
 - 1.2. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, ως ευρύτερη περιοχή νοείται τουλάχιστον ολόκληρη η εκάστοτε ενεργή περιοχή παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης. Στην περιοχή αυτή, θα πρέπει να καταγράφονται, με αντιπροσωπευτικές δειγματοληψίες, οι κύριες παράμετροι των βασικών περιβαλλοντικών τομέων, όπως κυρίως
 - τα θαλάσσια ύδατα, περιλαμβανόμενων των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, καθώς και της δυναμικής των ρευμάτων,

- η τοπική μετεωρολογία, ιδίως στο βαθμό που επηρεάζει τη θαλάσσια δυναμική,
 - το επιφανειακό στρώμα του βυθού, ιδίως σχετικά με το ρόλο του στην ευρωστία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
- 1.3. Στην άμεση περιοχή, η παρακολούθηση θα πρέπει να αφορά όλα τα παραπάνω και επιπροσθέτως να περιλαμβάνει μεγέθη και δείκτες που αφορούν
- την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που θα έχουν εγκριθεί για κάθε επιμέρους έργο,
 - την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας που αφορούν σε πρόληψη ατυχήματος με επίπτωση στο περιβάλλον.
- 1.4. Η χωρική και χρονική πυκνότητα των καταγραφών, καθώς και τα μέσα διεξαγωγής τους (π.χ. μόνιμοι ή μετακινούμενοι σταθμοί, κατάλληλα σκάφη κ.ά.) θα πρέπει να επιλεγούν σε αντιστοιχία με την κλίμακα των προς παρακολούθηση παραμέτρων, με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις μεταξύ άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
- 1.5. Στην ευρύτερη περιοχή, για την κατανόηση και σύνδεση των μεγεθών των επιμέρους παραμέτρων, θα πρέπει να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες υπολογιστικές προσομοιώσεις με αναλυτικές προγνωστικές δυνατότητες, αξιοποιώντας υπάρχουσες πρωτοβουλίες όπως το σύστημα «Ποσειδών». Οι μετρήσεις και καταγραφές στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να σχεδιασθούν και να διεξάγονται με τρόπο που να επιτρέπει την αξιοποίησή τους για την επικύρωση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων.
- 1.6. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στη διάρκεια κάθε έτους θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία σε τακτικότερη βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.
- 1.7. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης να χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των εξελίξεων ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος.
- 1.8. Εφόσον οριστικοποιηθούν οι προοπτικές παραγωγής, θα πρέπει να καθοριστεί ένα σύστημα παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας και του υφιστάμενου σεισμογραφικού δικτύου. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να συνεισφέρει ενεργά στις διαδικασίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων παραγωγής, με παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης της τοπικής μικροσεισμικότητας και μακροσεισμικότητας, καθώς και άλλων δεδομένων σχετικά με την παραμόρφωση του εδάφους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του ως άνω συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω

κατευθύνσεις και στις απαιτήσεις ασφάλειας βάσει του ν. 4409/2016 θα αποτελέσουν αντικείμενο της σχετικής ΜΠΕ.

2. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται με ευθύνη της Μονάδας Περιβάλλοντος που προβλέφθηκε στην παράγραφο Β.ΙΙ.1.
3. Το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να σχεδιασθεί από τη Μονάδα Περιβάλλοντος και να γνωστοποιηθεί στην Αρχή Σχεδιασμού, η οποία κατά την κρίση της ή και μετά από γνωμοδοτήσεις αρμόδιων Υπηρεσιών ή ειδικών για την περίπτωση επιτροπών, μπορεί να ζητήσει αλλαγές ή βελτιώσεις.
4. Ο τελικός καθορισμός του συνόλου των δεικτών που θα παρακολουθούνται, θα αποτελέσει αντικείμενο της εκπόνησης του προγράμματος παρακολούθησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να καταγράφονται οι ακόλουθοι δείκτες:
 - 4.1. Δείκτες ποιότητας θαλάσσιων υδάτων, περιλαμβανόμενων φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων.
 - 4.2. Δείκτες ευρωστίας θαλάσσιων οικοσυστημάτων, οι οποίοι θα καλύπτουν τόσο φωτοσυνθετικές όσο και χημειοσυνθετικές βιοκοινότητες.
 - 4.3. Δείκτες υπηρεσιών οικοσυστήματος που η θάλασσα προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, περιλαμβανόμενης της αλιείας και του τουρισμού, με επιλογή μεγεθών και ιδιοτήτων που να αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των υπηρεσιών αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση του προγράμματος.
 - 4.4. Δείκτες εξέλιξης της εφαρμογής του προγράμματος, με όρους έργων και εργασιών που υλοποιήθηκαν, καθώς και όσων προγραμματίζονται για το επόμενο έτος.
5. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συγκροτούνται σε ετήσια έκθεση, στην οποία επίσης θα πραγματοποιείται και αξιολόγησή τους, και θα διατυπώνονται προτάσεις για τις ενδεχομένως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή θα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα που οφείλει να διατηρεί η Μονάδα Περιβάλλοντος. Στην ίδια ιστοσελίδα θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.

Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις έντεκα περιοχές του Ιόνιου πελάγους, του Μεσσηνιακού κόλπου και του Λακωνικού κόλπου που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ.

Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην κ.υ.α. με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β' 1225).

Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις

Η Αρχή Σχεδιασμού (Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) προβαίνει, εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, καθώς και με δημοσίευση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Η ΣΜΠΕ-Υ-ΙΟΝ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Στις πράξεις ή αποφάσεις έγκρισης του προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 - α. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
 - β. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
 - γ. Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
 - δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 11526 Αθήνα
2. Υπουργείο Τουρισμού
 - α. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουρισμού
Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα
 - β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα

3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 - α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς
 - β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς
 - γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς
 - δ. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
5. Υπουργείο Εξωτερικών
 - α. Α1
 - β. Α3
 - γ. Α4
 - δ. Δ5
 - ε. ΕΝΥ-ΔΔΕ
 - στ. ΕΝΥ-ΕΕ
 - ζ. ΕΧΑΕΘ
 Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
5^ο χλμ. εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης, 45000 Ιωάννινα
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 - α. Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου
Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα
 - β. Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Αθηνών 105, 26504 Ρίο Αχαΐας
 - γ. Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου
Μαινάλου και Σέκερη 37, 22100 Τρίπολη
8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Υδάτων
Μεσογείων 239, 15451 Αθήνα

9. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακό Συμβούλιο
Σαμάρα Σπύρου 13, 49100 Κέρκυρα
10. Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακό Συμβούλιο
Διοικητήριο, Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
11. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 Πάτρα
12. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακό Συμβούλιο
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22100 Τρίπολη
13. Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακό Συμβούλιο
Λεωφ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Δ΄
4. Α. Κουλίδης
5. Χ. Καραθανάσης

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ**



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 281

1 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα
Ηγουμενίτσας..... 1
- Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινο-
χρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.
3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του
οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κα-
κόσκαλο»..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8216/126/14

Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα
Ηγουμενίτσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- (α) Του άρθρου 44 του ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α' 102),
(β) της παρ. 2, στοιχείο θ, του άρθρου 5 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ Α' 131),

(γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),

(δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141).

2. Τις αποφάσεις:

- (α) την υπ' αριθ. 02/10-12-2002 Απόφαση της 4ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμέ-
νων (ΕΣΑΛ), με την οποία εγκρίθηκαν όροι και περιορι-
σμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας,

(β) την υπ' αριθ. 02/17-12-2004 Απόφαση της 15ης Συ-
νεδρίασης της ΕΣΑΛ, με την οποία εγκρίθηκαν όροι
δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας, ανα-
φορικά με τη Β' ολοκληρωμένη φάση,

(γ) την υπ' αριθ. 03/17-12-2004 Απόφαση της 15ης Συ-
νεδρίασης της ΕΣΑΛ έγκρισης της Επικαιροποίησης του
Προγραμματικού Σχεδίου (Master plan) λιμένα Ηγουμε-
νίτσας,

(δ) την υπ' αριθ. 8116.1/Φ16/01/05/19-05-2005 (ΦΕΚ
876Β/28-06-2005) Απόφαση ΥΕΝ επαναπροσδιορισμού
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα της ΟΛΗΓ ΑΕ,

(ε) την υπ' αριθ. 02/27-08-2009 Απόφαση της 44ης Συ-
νεδρίασης της ΕΣΑΛ, με την οποία εγκρίθηκαν χρήσεις

γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη
λιμένα Ηγουμενίτσας,

(στ) την υπ' αριθ. 8216.01/03/13/10-09-2013 Απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Συγκρότησης της Επι-
τροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 443),

(ζ) την υπ' αριθ. 8216.01/02/14/10-02-2014 Τροποποίηση
Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Συγκρότη-
ση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
(ΕΣΑΛ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 98),

(η) την υπ' αριθ. 19/2014/27-02-2014 Απόφαση Διοικη-
τικού Συμβουλίου Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας
Α.Ε., έγκρισης της εν λόγω μελέτης.

3. Το υπ' αριθ. 1603/15-04-2014 έγγραφο Οργανισμού
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (ΟΛΗΓ ΑΕ) υποβολής του
θέματος για εξέταση από την ΕΣΑΛ.

4. Τα σχέδια: α) Υπ' αριθ. Γ-02 με τίτλο «Γενική Ορι-
ζοντιογραφία Λιμένα (Προβλέπονται ολοκληρωμένα τα
έργα της Γ' Φάσης)» (Κλίμ. 1:2500, Δεκέμβριος 2013) και
β) υπ' αριθ. Γ-04 με τίτλο «Χρήσεις γης - Όροι δόμησης
λιμένα» (Κλίμ. 1:2000, Δεκέμβριος 2013) της ΟΛΗΓ ΑΕ, σε
συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο που αποτελείται
από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΑΔΚ Σύμβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε. και ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

5. Το Πρακτικό της 62ης/03-07-2014 Συνεδρίασης της
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Θέμα
6ο), με ΑΔΑ: 727ΠΟΠ-ΠΙΝΗ.

6. Το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την Επικαιροποίηση του Προγραμματικού
Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στα συνημμένα σχέδια: α) το υπ' αριθ. Γ-02 με
τίτλο «Γενική Οριζοντιογραφία Λιμένα (Προβλέπονται
ολοκληρωμένα τα έργα της Γ' Φάσης)» (Κλίμ. 1:2500, Δε-
κέμβριος 2013) και β) το υπ' αριθ. Γ-04 με τίτλο «Χρήσεις
γης - Όροι δόμησης λιμένα» (Κλίμ. 1:2000, Δεκέμβριος
2013) της ΟΛΗΓ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμ-
βουλο που αποτελείται από τα συμπράττοντα γραφεία
μελετών ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και ΤΡΙΤΩΝ Σύμ-
βουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι μετατροπές στη χωρο-
ταξική δομή και στις μελλοντικές λειτουργίες για κάθε
μία από τις παρακάτω αναφερόμενες περιοχές/τομείς
του λιμένα:

Περιοχή Παλαιού Λιμένα, Περιοχή Ακτοπλοΐας, Περιοχή εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, Κεντρική Περιοχή Γραμμών Εξωτερικού, Περιοχή Διαχείρισης Ασυνόδευτων Φορτίων και Εξυπηρέτησης Πλοίων αμιγώς Ro-Ro, Νότια (Συμπληρωματική) Περιοχή Γραμμών Εξωτερικού.

Επιπλέον, καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης για τα Ο.Τ. 9 και 10:

α/α Ο.Τ.	Επιφάνεια Οικοδομικού Τετραγώνου (τ.μ.)	Επιτρεπόμενη Κάλυψη (τ.μ.)	Επιτρεπόμενη Δόμηση (τ.μ.)	Επιτρεπόμενο Μέγιστο Ύψος (μ.)	Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
Ο.Τ. 9	7.040	70 (Κ. 1%)	70 (Σ.Δ. 0,01)	4,5	• Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι • Γήπεδα στάθμευσης • Αναψυκτήρια
Ο.Τ. 10	18.903	1.890 (Κ. 10%)	3.780 (Σ.Δ. 0,20)	10 + στέγη	• Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι • Γήπεδα στάθμευσης • Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις - λειτουργίες • Χώροι συνάθροισης κοινού • Αναψυκτήρια & Εστιατόρια
ΣΥΝΟΛΟ	25.943	1.960	3.850		

Η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2160/93, από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ, λόγω της ύπαρξης του κηρυγμένου ως μνημείο Ξενία στο άμεσο χερσαίο περιβάλλον.

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα σχέδια: α) το υπ' αριθ. Γ-02 με τίτλο «Γενική Οριζοντιογραφία Λιμένα (Προβλέπονται ολοκληρωμένα τα έργα της Γ' Φάσης)» (Κλίμ. 1:2500, Δεκέμβριος 2013) και β) το υπ' αριθ. Γ-04 με τίτλο «Χρήσεις γης - Όροι δόμησης λιμένα» (Κλίμ. 1:2000, Δεκέμβριος 2013) της ΟΛΗΓ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο που αποτελείται από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2014


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΑΡ.	ΟΝΟΜΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΗΜΕΡΙΑ	ΥΠΟΥΧΗ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.				
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ				
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Γ' ΦΑΣΗΣ)				
ΚΑΙΜΑΚΑ:	1 : 2500	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Γ-02		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΑΒΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.  ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ				
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.		
Για τα συμπρόσθετα έργα:  Ε. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		 Ε. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **34%**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T4	Θα κατασκευαστεί μελλοντικά.	Επιβατικός Σταθμός Γραμμών Εξωτερικού
2.	ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΕΡΕΣΩΝ ΗΜΕ ΔΕΔΕΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	Έργο υπό κατασκευή (Εργαζομένη Γ1 Φάση).	Πύλη Λιμένα – Γραμμές Εξωτερικού
3.	ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ	Θα κατασκευαστεί μελλοντικά.	Φάκελ/ Συμπεριφορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λιμένα
4.	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΥΡΙΑ ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΑ	Κύρια Πύλη Λιμένα για τις γραμμές Εξωτερικού – Υποτροπικός Τελικεύσει.	Αυτοκιβάνι (Μικροαυτοκίνητα) Υποτροπικών Λιμένων
5.	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T1	Κύριος Τερματικός Επιβατικός Σταθμός γραμμών Εξωτερικού – Υποτροπικός Ο.Α.Η.Γ.	Αυτοκιβάνι
6.	ΚΤΙΡΙΟ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Στεγάσει τις ΗΜ εγκαταστάσεις περιοχής Α' Φάσης και Δεξαμενή Νερού.	Αυτοκιβάνι
7.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T2	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργαζομένη Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Επιβατικός Σταθμός Γραμμών Εξωτερικού, Στεγάσει συμπληρωματικών υπηρεσιών Λιμένα (Ο.Λ.Η.Γ., Λιμεναρχείο, κλπ)
8.	ΕΠΙΛΙΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	Στεγάσει Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λιμένα.	Αυτοκιβάνι
9.	ΒΟΡΕΙΑ ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΑ	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργαζομένη Β' Φάσης που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Πύλη Ελέγχου οχημάτων (Εισόδου-Εξόδου) στην περιοχή Estia Schengen (Ευρωπαϊκή περιοχή κρούσης)
10.	ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΛΙΚΕΥΣΕΩΣ	Κτίριο Παρασκευαστή του Τελικεύσει για άμεσο αργμάν.	Αυτοκιβάνι
11.	ΚΤΙΡΙΟ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Στεγάσει τις ΗΜ εγκαταστάσεις περιοχής Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αυτοκιβάνι
12.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ	Συμπληρωματική δεξαμενή νερού, ολοκληρωμένη από την Εργαζομένη Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αυτοκιβάνι
13.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T3	Έργο υπό κατασκευή (Εργαζομένη Β' Φάσης).	Επιβατικός Τερματικός Σταθμός Γραμμών εντός Schengen. Προβλεπεται ως Τερματικός κρούσης/κρίσης. Στεγάσει υπηρεσιών Τελικεύσει και Λιμένα υπηρεσιών στην άνω όροση.
13α.	ΠΥΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ T3	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργαζομένη Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αυτοκιβάνι
14.	ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΑΚΤΟΠΟΛΙΣ	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργαζομένη Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αυτοκιβάνι
15.	ΑΝΤΙΛΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΗΤΙΚΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	Αντικατάσταση Καταβαλτικού Αμυνού.	Αυτοκιβάνι
16.	WC ΛΙΜΕΝΑ	WC εντός Αμυνής ζώνης, περιοχή Ακτοπόλεως.	Αυτοκιβάνι
17.	WC ΛΙΜΕΝΑ	WC εντός Αμυνής ζώνης, περιοχή Παλαιού Λιμένα (Ευρωπαϊκή Περιοχή P2).	Αυτοκιβάνι
18.	ΚΙΟΣΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Υποστήριξη Αποσκευών Parking P2.	Περίμετρο, Parking – Εμπροσκή Χρήση
19.	ΤΕΛΕΩΣΙΣ	Υπηρεσίες Τελικεύσει.	Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Επισκεπτική / Επιστήμη
20.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Α.Η.Γ.	Υπηρεσίες Ο.Λ.Η.Γ. (υποκατοργάνη λόγω μεταφοράς υπηρεσιών στον T1).	Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων / Επιστήμη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ


1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΑΣ	2. Α' ΦΑΣΗ	3. Β' ΦΑΣΗ	4. Γ' ΦΑΣΗ
B7 B8: ~ 121m B8 B10: ~ 202m B10 B11: ~ 108m B11 P1: ~ 58m P1 P2: ~ 121m P2 P3: ~ 12m P3 P4: ~ 24m P4 P5: ~ 103m P5 P6: ~ 27m P6 P7: ~ 127m P7 P8: ~ 24m P8 P9 P10: ~ 118m P11 P12: ~ 25m P12 P13: ~ 30m	A1 A2: ~ 571m A2 A3: ~ 211m B1 B2: ~ 225m B2 B3: ~ 42m B3 B4: ~ 53m B4 B5: ~ 42m B5 B6: ~ 79m B6 B7: ~ 50m	B1 B2: ~ 225m B2 B3: ~ 42m B3 B4: ~ 53m B4 B5: ~ 42m B5 B6: ~ 79m B6 B7: ~ 50m	G1 G2: ~ 40m G2 G3: ~ 210m G3 G4: ~ 37m G4 G5: ~ 208m G5 G6: ~ 42m G6 G7: ~ 114m G7 G8: ~ 53m

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
P1	Χώρος στάθμευσης που χρησιμοποιείται ως Τελικεύσει Χώρος/ περιβάλλει (Μελλοντικά θα μεταφερθεί στην περιοχή Π.Τ.)
P2	Χώρος στάθμευσης ΙΚ οχημάτων στη χερσαία ζώνη του Παλαιού Λιμένα (Σήμερα επιτρέπεται η στάθμευση άνω οχημάτων)
P3	Χώρος στάθμευσης ΙΚ οχημάτων στη χερσαία ζώνη του Λιμένα (Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως από οχήματα της Αστυνομίας και του προσωπικού της)
P4	Χώρος στάθμευσης ΙΚ οχημάτων για τη λειτουργία του Τελικεύσει (Παρασκευαστή)
P5	Χώρος στάθμευσης ΙΚ οχημάτων, για τις ανάγκες του Τερματικού Επιβατικού Σταθμού T2
P6	Χώρος στάθμευσης ΙΚ οχημάτων, για τις ανάγκες του Τερματικού Επιβατικού Σταθμού T1 και T2
P7	Χώρος στάθμευσης οχημάτων, για τις ανάγκες του Τερματικού Επιβατικού Σταθμού T1
P8	Χώρος στάθμευσης/ διακρίσεως συνδυασμένων φορτίων Λιμένα (πρακτορικών κλπ)
P9	Χώρος στάθμευσης προσωπικού της Νότιας Πύλης
P10	Χώρος στάθμευσης οχημάτων, για τις ανάγκες του Επιβατικού Τερματικού Σταθμού T4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΕΡΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
Θ1	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	15.300
Θ2	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	18.960
Θ3	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	16.280
Θ4	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	13.800
Θ5	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	11.760
Θ6	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	19.300
Θ7	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	10.130
Θ8	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	24.820
Π.Α.	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	24.520
Π.Κ.	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	35.946
Π.Τ.	Τελικεύσει Χώρος (Παράρτημα Β' Φάσης)	3.840
Π.Π.	Παράρτημα Τερματικού Σταθμού (Εξωτερικού Φάσης)	17.945
Ζώνη Πρασίνου		
ΟΡΙΟ ΧΕΡΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (όπως ισχύει σήμερα - ΦΕΚ 6768/28-6-2005)		





ΑΡ.	ΟΝΟΜΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΗΜΕΡΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.				
ΕΡΓΟ :				
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ				
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :				
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ				
ΚΑΜΑΚΑ:	1 : 2000	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Γ-04	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :				
 				
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Η.Γ. Α.Ε.		
Για τα συμπρόσθετα γραφεία: 				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Μ
1.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T4	Θα κατασκευαστεί μελλοντικά.	Επιβατικός Σταθμός Γρ
2.	ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΜ, ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	Έργο υπό κατασκευή (Εργολαβία Γ' Φάσης).	Πύλη Λιμένα – Γραμμές
3.	ΚΤΙΡΙΟ ΘΥΛΑΞΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ	Θα κατασκευαστεί μελλοντικά.	Φάλαγγ/ Συντήρηση Μπ Εξοπλισμού Λιμένα
4.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΑ	Κόρνα Πύλη Λιμένα για τις γραμμές Εξωτερικού – Υπηρεσίες Τελωνείου.	Αιτιόβλητη (Μεταφορά Λιμενορχηστρώ)
5.	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T1	Κόρνα Τερματικός Επιβατικός Σταθμός γραμμών Εξωτερικού – Υπηρεσίες Ο.Α.Η.Γ.	Αιτιόβλητη
6.	ΚΤΙΡΙΟ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Στεγάς της ΗΜ εγκαταστάσεις, περσινός Α' Φάσης και Δεδομένη Νερού.	Αιτιόβλητη
7.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T2	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργολαβία Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Επιβατικός Σταθμός Στάση συμπληρωματικά Λιμένα (Ο.Α.Η.Γ. Λιμένα)
8.	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΦΕΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	Στάση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λιμένα	Αιτιόβλητη
9.	ΒΟΡΕΙΑ ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΑ	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργολαβία Β' Φάσης που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Πύλη Είσοδος οχημάτων στην περιοχή Extra Sa κρουστών(ερα)
10.	ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ	Κτίριο Ναυκρανερών του Τελωνείου για Είσοδο οχημάτων.	Αιτιόβλητη
11.	ΚΤΙΡΙΟ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Στεγάς της ΗΜ εγκαταστάσεις, περσινός Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αιτιόβλητη
12.	ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ	Συμπληρωματική δεξαμενή νερού, ολοκληρωμένη από την Εργολαβία Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αιτιόβλητη
13.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ T3	Έργο υπό κατασκευή (Εργολαβία Β' Φάσης).	Επιβατικός Τερματικός σταθμός Στάση Γραμμή κρουστών(ερα), Στάση 1 και Λοιπών υπηρεσιών
13α.	ΠΥΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ T3	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργολαβία Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Διαπεριβάλλοντα Πύλη Είσοδος οχημάτων στην περιοχή (εξοπλισμένη κρουστών) Πύλη Είσοδος οχημάτων Πορταμάνι Λιμενοκλάδου
14.	ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ	Ολοκληρωμένο κτίριο από την Εργολαβία Β' Φάσης, που ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση.	Αιτιόβλητη
15.	ΑΝΤΙΛΟΙΠΣΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΙΚΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	Αντικαταστάσει Καταβλητικού Λιμένα.	Αιτιόβλητη
16.	ΥΓ ΛΙΜΕΝΑ	ΥΓ εντός Λιμενικής ζώνης, περσινός Ακτοκλάδου.	Αιτιόβλητη
17.	ΥΓ ΛΙΜΕΝΑ	ΥΓ εντός Λιμενικής ζώνης, περσινός Πυλαιο Λιμένα (εξοπλισμένη Parking P2).	Αιτιόβλητη
18.	ΚΙΟΣΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Υποστήριξη Λειτουργίας Parking P2.	Παρκίng, Parking – Ε
19.	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	Υπηρεσίες Τελωνείου.	Χώρος Τελωνείου Ενδοκλάδου Χώρος – Α
20.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Α.Η.Γ.	Υπηρεσίες Ο.Α.Η.Γ. (υποκαταργεί λόγω μεταφοράς υπηρεσιών στον Τ1).	Χώρος Τελωνείου Ενδοκλάδου Χώρος – Α

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
8	836,00	836,00	6,05
ΣΥΝΟΛΟ	836,00	836,00	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 3			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
7	2.184,50	3.042,35	13,55
ΣΥΝΟΛΟ	2.184,50	3.042,35	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 4			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
5	4308,00	6.386,00	13,75
4	3.502,44	3.502,44	6,10
6	380,40	380,40	4,50
ΣΥΝΟΛΟ	8.190,84	10.268,84	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 6			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
9	1.312,00	1.312,00	7,20
10	524,80	479,75	7,50
11	208,30	290,70	4,10
12	121,00	121,00	3,05
13	3.800,30	4.391,10	10,70
14	1.854,00	1.854,00	7,20
16	57,60	57,60	4,00
ΣΥΝΟΛΟ	7.677,40	8.305,55	

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ					
Αριθμηση Οικοδομικού Τετραγώνου	Επιφάνεια Οικοδομικού Τετραγώνου m ²	Εμπρεπόμενη Κάλυψη m ²	Εμπρεπόμενη Δόμηση m ²	Εμπρεπόμενο Μέγιστο Ύψος m	Εμπρεπόμενες Χρήσεις Γης
Ο.Τ. 1*	30.408	1.520,40	1.520,40	8 m	Υπηρεσίες, Αποθήκες
Ο.Τ. 2*	81.099	4.055,00	4.055,00	8 m	Υπηρεσίες, Αποθήκες
Ο.Τ. 3*	15.884	2.382,60	3.176,80	14 m	Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες
Ο.Τ. 4*	59.610	8.941,50	11.922,00	14 m	Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες
Ο.Τ. 5*	42.983	2.148,15	2.148,15	8 m	Υπηρεσίες, Αποθήκες
Ο.Τ. 6*	35.450	8.862,50	12.407,50	14 m	Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες
Ο.Τ. 7**	72.775	7.277,50	7.277,50	14 m	Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες
Ο.Τ. 8**	60.744	3.037,20	6.074,40	14 m	Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες
ΣΥΝΟΛΟ	398.933	38.224,85	48.581,75		


* Όπως εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 2/10-12-2002 και 2/17-12-2004 της Ε.Σ.Α.Λ.

** Όπως εγκρίθηκαν με την απόφαση υπ. αριθμ. 2 / 27-08-2009 της Ε.Σ.Α.Λ.
(βλ. Ν 4081-ΦΕΚ184 Α / 27-9-2012)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ					
Αριθμηση Οικοδομικού Τετραγώνου	Επιφάνεια Οικοδομικού Τετραγώνου m ²	Εμπρεπόμενη Κάλυψη m ²	Εμπρεπόμενη Δόμηση m ²	Εμπρεπόμενο Μέγιστο Ύψος m	Εμπρεπόμενες Χρήσεις Γης
Ο.Τ. 9	7.040	70 (Σ.Κ. 1%)	70 (Σ.Δ. 0,01)	4,5 m	- Ελεύθερο κοινόχρηστο χώροι - Γήπεδα στάθμευσης - Αναψυκτήρια
Ο.Τ. 10	18.903	1.890 (Σ.Κ. 10%)	3.780 (Σ.Δ. 0,20)	10 m + στέγη*	- Ελεύθερο κοινόχρηστο χώροι - Γήπεδα στάθμευσης - Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις - λειτουργίες - Χώροι συνάντησης κοινού - Αναψυκτήρια & Εστιατόρια
ΣΥΝΟΛΟ	25.943	1.960,00	3.850,00		

*Εμπρεπόμενο ύψος στέγης: 2,00 m

Α)
ΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ιστικός Σταθμός Γραμμών Εξωτερικού
1 Λιμένα – Γραμμής Εξωτερικού
367 Συντήρηση Μηχανολογικού
Εκτακτού Λιμένα
αβλήτη (Μεταφορά υπηρεσιών
αρχαίου)
αβλήτη
ιστικός Σταθμός Γραμμών Εξωτερικού,
αση συμπληρωματικών υπηρεσιών
α (ΟΛΜΗ, Λιμεναρχείο, κλπ)
αβλήτη
1 Ελέγχου οχημάτων (Εισόδος Εξόδος)
παραστή Εισα Schengen (Εξυπηρέτηση)
αβλήτη
αβλήτη
αβλήτη
ιστικός Τελεματικός Σταθμός Γραμμών
3 Schengen. Προβλέπεται ως Τελεματικός
αβλήτης. Στάση υπηρεσιών Τελωνίου
αση υπηρεσιών στον άνω όροφο.
αρτισία Πύλη Εισόδου/Εξόδου
αση στην περιοχή Εισα Schengen
αβλήτης κρουαζιερόπλοιο
1 Εισόδου οχημάτων στην περιοχή που
αβλήτης Αεροσκάφος
αβλήτη
αβλήτη
αβλήτη
αερο, Parking – Εμπορική Χρήση
αος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
αικός Χώρος – Αναψυκτήριο / Εστίαση
αος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
αικός Χώρος – Αναψυκτήριο / Εστίαση




16	57,60	57,60	4,00
ΣΥΝΟΛΟ	7.677,40	8.305,55	


ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 7			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
2α	1.087,00	1.087,00	8,07
2β	121,80	121,80	4,35
2γ	123,30	123,30	3,35
ΣΥΝΟΛΟ	1.332,10	1.332,10	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 10			
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (m ²)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m)
17	129,00	129,00	-
18	53,00	53,00	-
19	193,00	386,00	-
20	613,00	613,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	988,00	1.181,00	

Σημ. Για τα κτίρια Α/Α 21 (βλ. σχ. Γ-01) προβλέπεται καθαίρεση. Ομοίως προβλέπεται καθαίρεση/απομάκρυνση για το σύνολο των πράξεων οικισμών στην περιοχή του παλαιού λιμένα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (m ²)	ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (m ²)
	21.208,84	24.965,84





Αριθμ. 2312

(2)

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κακόσκαλο».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΝΔ 17-7-23 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 228/Α/23).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/10) και ειδικότερα το άρθρο 280 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 136/10 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α/10)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5, εδάφιο β του Ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α/83).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ/24-4-85 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κ.λπ.», (ΦΕΚ 181/Δ/85)

6. Την με αρ. 1828/08 απόφαση του ΣτΕ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4164/13 (ΦΕΚ 156/Α/9-7-13).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 16 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 279/Α/25-11-11).

9. Την με αρ. πρωτ. 39608/14-9-11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011), απόφαση του ΥΠΕΚΑ και την διευκρινιστική αυτής εγκύκλιο με αρ. 31168/12.

10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 4433/3495/3-6-12 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση στους οικισμούς ... 4) Γούρνες Τεμένους... Ν. Ηρακλείου» (ΦΕΚ 584/Δ/24-6-1987).

11. Το με αρ. πρωτ. 4309/7-11-11 έγγραφό μας.

12. Την με αρ. πρωτ. 221/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.

13. Τα φύλλα των εφημερίδων «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη», στα οποία δημοσιεύθηκε στις 24-4-2014, η ανακοίνωση για την κύρωση.

14. Την από 23-7-2013 αίτηση των Δημητρίου Λίτινα και Θεοδώρας Μελιτσοπούλου.

15. Το με αρ. πρωτ. 101245/25-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.

16. Το με χρονολογία Ιούλιος 2013 και κλίμακα 1:200 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωσήφ Πετράκη.

17. Το με αρ. πρωτ. 9021/2-5-2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου.

18. Τα με αρ. 15075/18-9-2006 και 18670/11-8-2006 συμβόλαια παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου των Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου και Κωνσταντινιάς Σταυρακάκη αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ 181/Δ/85) τα οποία έχουν μεταγραφεί στο τόμο 4592 με αρ. μεταγραφής 322711 και τόμο 4582 με αρ. μεταγρ. 322214 αντίστοιχα.

19. Το με χρονολογία Ιούλιος 2006 και κλίμακα 1:200 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Ζουρίδη το οποίο προσαρτάται στα 15075/18-9-2006 και 18670/11-8-2006 συμβόλαια.

20. Την με ημερομηνία 23-7-2013 Τεχνική έκθεση που υπογράφει ο Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ιωσήφ Πετράκης.

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:


1. Την κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου όπως αυτό αποτυπώνεται στο με χρονολογία Ιούλιος 2013 και κλίμακα 1:200 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωσήφ Πετράκη, το οποίο θεωρείται από τον Δ/ντή ΠΕΧΩΣ, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


3. Η απόφαση αυτή και το συνοδευόν τοπογραφικό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 8 Αυγούστου 2014


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 1



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 2






Геодетичні основи					
Знак	Рішення	Y (m)	X (m)	Знак	Y (m)
A1	591.02.01.81	3059751.459	A2	591.04.05.1	3059004.405
A2	591.02.01.82	3059751.458	A3	591.04.05.2	3059004.404
A3	591.02.01.83	3059751.457	A4	591.04.05.3	3059004.403
A4	591.02.01.84	3059751.456	A5	591.04.05.4	3059004.402
A5	591.02.01.85	3059751.455	A6	591.04.05.5	3059004.401
A6	591.02.01.86	3059751.454	A7	591.04.05.6	3059004.400
A7	591.02.01.87	3059751.453	A8	591.04.05.7	3059004.399
A8	591.02.01.88	3059751.452	A9	591.04.05.8	3059004.398
A9	591.02.01.89	3059751.451	A10	591.04.05.9	3059004.397
A10	591.02.01.90	3059751.450	A11	591.04.05.10	3059004.396
A11	591.02.01.91	3059751.449	A12	591.04.05.11	3059004.395
A12	591.02.01.92	3059751.448	A13	591.04.05.12	3059004.394
A13	591.02.01.93	3059751.447	A14	591.04.05.13	3059004.393
A14	591.02.01.94	3059751.446	A15	591.04.05.14	3059004.392
A15	591.02.01.95	3059751.445	A16	591.04.05.15	3059004.391
A16	591.02.01.96	3059751.444	A17	591.04.05.16	3059004.390
A17	591.02.01.97	3059751.443	A18	591.04.05.17	3059004.389
A18	591.02.01.98	3059751.442	A19	591.04.05.18	3059004.388
A19	591.02.01.99	3059751.441	A20	591.04.05.19	3059004.387
A20	591.02.02.01	3059751.440	A21	591.04.05.20	3059004.386
A21	591.02.02.02	3059751.439	A22	591.04.05.21	3059004.385
A22	591.02.02.03	3059751.438	A23	591.04.05.22	3059004.384
A23	591.02.02.04	3059751.437	A24	591.04.05.23	3059004.383
A24	591.02.02.05	3059751.436	A25	591.04.05.24	3059004.382
A25	591.02.02.06	3059751.435	A26	591.04.05.25	3059004.381
A26	591.02.02.07	3059751.434	A27	591.04.05.26	3059004.380
A27	591.02.02.08	3059751.433	A28	591.04.05.27	3059004.379
A28	591.02.02.09	3059751.432	A29	591.04.05.28	3059004.378
A29	591.02.02.10	3059751.431	A30	591.04.05.29	3059004.377
A30	591.02.02.11	3059751.430	A31	591.04.05.30	3059004.376
A31	591.02.02.12	3059751.429	A32	591.04.05.31	3059004.375
A32	591.02.02.13	3059751.428	A33	591.04.05.32	3059004.374
A33	591.02.02.14	3059751.427	A34	591.04.05.33	3059004.373
A34	591.02.02.15	3059751.426	A35	591.04.05.34	3059004.372
A35	591.02.02.16	3059751.425	A36	591.04.05.35	3059004.371
A36	591.02.02.17	3059751.424	A37	591.04.05.36	3059004.370
A37	591.02.02.18	3059751.423	A38	591.04.05.37	3059004.369
A38	591.02.02.19	3059751.422	A39	591.04.05.38	3059004.368
A39	591.02.02.20	3059751.421	A40	591.04.05.39	3059004.367
A40	591.02.02.21	3059751.420	A41	591.04.05.40	3059004.366
A41	591.02.02.22	3059751.419	A42	591.04.05.41	3059004.365
A42	591.02.02.23	3059751.418	A43	591.04.05.42	3059004.364
A43	591.02.02.24	3059751.417	A44	591.04.05.43	3059004.363
A44	591.02.02.25	3059751.416	A45	591.04.05.44	3059004.362
A45	591.02.02.26	3059751.415	A46	591.04.05.45	3059004.361
A46	591.02.02.27	3059751.414	A47	591.04.05.46	3059004.360
A47	591.02.02.28	3059751.413	A48	591.04.05.47	3059004.359
A48	591.02.02.29	3059751.412	A49	591.04.05.48	3059004.358
A49	591.02.02.30	3059751.411	A50	591.04.05.49	3059004.357
A50	591.02.02.31	3059751.410	A51	591.04.05.50	3059004.356
A51	591.02.02.32	3059751.409	A52	591.04.05.51	3059004.355
A52	591.02.02.33	3059751.408	A53	591.04.05.52	3059004.354
A53	591.02.02.34	3059751.407	A54	591.04.05.53	3059004.353
A54	591.02.02.35	3059751.406	A55	591.04.05.54	3059004.352
A55	591.02.02.36	3059751.405	A56	591.04.05.55	3059004.351
A56	591.02.02.37	3059751.404	A57	591.04.05.56	3059004.350
A57	591.02.02.38	3059751.403	A58	591.04.05.57	3059004.349
A58	591.02.02.39	3059751.402	A59	591.04.05.58	3059004.348
A59	591.02.02.40	3059751.401	A60	591.04.05.59	3059004.347
A60	591.02.02.41	3059751.400	A61	591.04.05.60	3059004.346
A61	591.02.02.42	3059751.399	A62	591.04.05.61	3059004.345
A62	591.02.02.43	3059751.398	A63	591.04.05.62	3059004.344
A63	591.02.02.44	3059751.397	A64	591.04.05.63	3059004.343
A64	591.02.02.45	3059751.396	A65	591.04.05.64	3059004.342
A65	591.02.02.46	3059751.395	A66	591.04.05.65	3059004.341
A66	591.02.02.47	3059751.394	A67	591.04.05.66	3059004.340
A67	591.02.02.48	3059751.393	A68	591.04.05.67	3059004.339
A68	591.02.02.49	3059751.392	A69	591.04.05.68	3059004.338
A69	591.02.02.50	3059751.391	A70	591.04.05.69	3059004.337
A70	591.02.02.51	3059751.390	A71	591.04.05.70	3059004.336
A71	591.02.02.52	3059751.389	A72	591.04.05.71	3059004.335
A72	591.02.02.53	3059751.388	A73	591.04.05.72	3059004.334
A73	591.02.02.54	3059751.387	A74	591.04.05.73	3059004.333
A74	591.02.02.55	3059751.386	A75	591.04.05.74	3059004.332
A75	591.02.02.56	3059751.385	A76	591.04.05.75	3059004.331
A76	591.02.02.57	3059751.384	A77	591.04.05.76	3059004.330
A77	591.02.02.58	3059751.383	A78	591.04.05.77	3059004.329
A78	591.02.02.59	3059751.382	A79	591.04.05.78	3059004.328
A79	591.02.02.60	3059751.381	A80	591.04.05.79	3059004.327
A80	591.02.02.61	3059751.380	A81	591.04.05.80	3059004.326
A81	591.02.02.62	3059751.379	A82	591.04.05.81	3059004.325
A82	591.02.02.63	3059751.378	A83	591.04.05.82	3059004.324
A83	591.02.02.64	3059751.377	A84	591.04.05.83	3059004.323
A84	591.02.02.65	3059751.376	A85	591.04.05.84	3059004.322
A85	591.02.02.66	3059751.375	A86	591.04.05.85	3059004.321
A86	591.02.02.67	3059751.374	A87	591.04.05.86	3059004.320
A87	591.02.02.68	3059751.373	A88	591.04.05.87	3059004.319
A88	591.02.02.69	3059751.372	A89	591.04.05.88	3059004.318
A89	591.02.02.70	3059751.371	A90	591.04.05.89	3059004.317
A90	591.02.02.71	3059751.370	A91	591.04.05.90	3059004.316
A91	591.02.02.72	3059751.369	A92	591.04.05.91	3059004.315
A92	591.02.02.73	3059751.368	A93	591.04.05.92	3059004.314
A93	591.02.02.74	3059751.367	A94	591.04.05.93	3059004.313
A94	591.02.02.75	3059751.366	A95	591.04.05.94	3059004.312
A95	591.02.02.76	3059751.365	A96	591.04.05.95	3059004.311
A96	591.02.02.77	3059751.364	A97	591.04.05.96	3059004.310
A97	591.02.02.78	3059751.363	A98	591.04.05.97	3059004.309
A98	591.02.02.79	3059751.362	A99	591.04.05.98	3059004.308
A99	591.02.02.80	3059751.361	A100	591.04.05.99	3059004.307
A100	591.02.02.81	3059751.360	A101	591.04.06.01	3059004.306
A101	591.02.02.82	3059751.359	A102	591.04.06.02	3059004.305
A102	591.02.02.83	3059751.358	A103	591.04.06.03	3059004.304
A103	591.02.02.84	3059751.357	A104	591.04.06.04	3059004.303
A104	591.02.02.85	3059751.356	A105	591.04.06.05	3059004.302
A105	591.02.02.86	3059751.355	A106	591.04.06.06	3059004.301
A106	591.02.02.87	3059751.354	A107	591.04.06.07	3059004.300
A107	591.02.02.88	3059751.353	A108	591.04.06.08	3059004.299
A108	591.02.02.89	3059751.352	A109	591.04.06.09	3059004.298
A109	591.02.02.90	3059751.351	A110	591.04.06.10	3059004.297
A110	591.02.02.91	3059751.350	A111	591.04.06.11	3059004.296
A111	591.02.02.92	3059751.349	A112	591.04.06.12	3059004.295
A112	591.02.02.93	3059751.348	A113	591.04.06.13	3059004.294
A113	591.02.02.94	3059751.347	A114	591.04.06.14	3059004.293
A114	591.02.02.95	3059751.346	A115	591.04.06.15	3059004.292
A115	591.02.02.96	3059751.345	A116	591.04.06.16	3059004.291
A116	591.02.02.97	3059751.344	A117	591.04.06.17	3059004.290
A117	591.02.02.98	3059751.343	A118	591.04.06.18	3059004.289
A118	591.02.02.99	3059751.342	A119	591.04.06.19	3059004.288
A119	591.02.03.01	3059751.341	A120	591.04.06.20	3059004.287
A120	591.02.03.02	3059751.340	A121	591.04.06.21	3059004.286
A121	591.02.03.03	3059751.339	A122	591.04.06.22	3059004.285
A122	591.02.03.04	3059751.338	A123	591.04.06.23	3059004.284
A123	591.02.03.05	3059751.337	A124	591.04.06.24	3059004.283
A124	591.02.03.06	3059751.336	A125	591.04.06.25	3059004.282
A125	591.02.03.07	3059751.335	A126	591.04.06.26	3059004.281
A126	591.02.03.08	3059751.334	A127	591.04.06.27	3059004.280
A127	591.02.03.09	3059751.333	A128	591.04.06.28	3059004.279
A128	591.02.03.10	3059751.332	A129	591.04.06.29	3059004.278
A129	591.02.03.11	3059751.331	A130	591.04.06.30	3059004.277
A130	591.02.03.12	3059751.330	A131	591.04.06.31	3059004.276
A131	591.02.03.13	3059751.329	A132	591.04.06.32	3059004.275
A132	591.02.03.14	3059751.328	A133	591.04.06.33	3059004.274
A133	591.02.03.15	3059751.327	A134	591.04.06.34	3059004.273
A134	591.02.03.16	3059751.326	A135	591.04.06.35	3059004.272
A135	591.02.03.17	3059751.325	A136	591.04.06.36	3059004.271
A136	591.02.03.18	3059751.324	A137	591.04.06.37	3059004.270
A137	591.02.03.19	3059751.323	A138	591.04.06.38	3059004.269
A138	591.02.03.20	3059751.322	A139	591.04.06.39	3059004.268
A139	591.02.03.21	3059751.321	A140	591.04.06.40	3059004.267
A140	591.02.03.22	3059751.320	A141	591.04.06.41	3059004.266
A141	591.02.03.23	3059751.319	A142	591.04.06.42	3059004.265
A142	591.02.03.24	3059751.318	A143	591.04.06.43	3059004.264
A143	591.02.03.25	3059751.317	A144	591.04.06.44	3059004.263
A144	591.02.03.26	3059751.316	A145	591.04.06.45	3059004.262
A145	591.02.03.27	3059751.315	A146	591.04.06.46	3059004.261
A146	591.02.03.28	3059751.314	A147	591.04.06.47	

Γεωτόμηση 1, Σημ. 13, Ε= 838.40 m ²											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Πλατά	Πλατά	Πλατά	Πλατά	Μίνος (m)	Μίνος (m)	Πλατά	Πλατά	Μίνος (m)	Μίνος (m)	Πλατά	Μίνος (m)
21,87	21,87	21,87	Α2,Α3	10,09	Α3,Α4	9,16	Α4,Α5	11,52	Α5,Α6	11,52	Α6,Α7
Α5,Α6	2,69	Α6,Α7	Α6,Α7	4,07	Α7,Α8	7,74	Α8,Α9	37,30	Α9,Α10	37,30	Α10,Α11
Α10,Α11	5,74	Α11,Α12	Α10,Α11	Α11,Α12	Α11,Α12	7,79	Α12,Α13	4,40	Α12,Α13	4,40	Α13,Α14

Γεωμετρικό 2, Σημ.: 16, Ε= 780,42 m ²											
Α32	Α31	Α30	Α29	Α28	Α1	Α33	Α34	Α35	Α36	Α37	
Παρεπ.	Α38	Α39	Α40	Α41	Παρεπ.	Παρεπ.	Παρεπ.	Παρεπ.	Παρεπ.	Παρεπ.	
Α32-51	8,87	Α31-Α30	8,88	Α30-Α29	11,15	Α33-Α34	14,44	Α34-Α35	4,52	Α35-Α36	4,52
Α33-51	2,70	Α32-Α31	2,70	Α31-Α30	4,64	Α34-Α35	4,64	Α35-Α36	4,64	Α36-Α37	4,64
Α34-51	3,66	Α33-Α32	18,03	Α32-Α31	13,82	Α35-Α36	13,82	Α36-Α37	13,82	Α37-Α38	13,82
Α35-51	2,68	Α34-Α33	18,03	Α33-Α32	13,82	Α36-Α37	13,82	Α37-Α38	13,82	Α38-Α39	13,82
Α36-51	2,68	Α35-Α34	18,03	Α34-Α33	13,82	Α37-Α38	13,82	Α38-Α39	13,82	Α39-Α40	13,82
Α37-51	2,68	Α36-Α35	18,03	Α35-Α34	13,82	Α38-Α39	13,82	Α39-Α40	13,82	Α40-Α41	13,82
Α38-51	2,68	Α37-Α36	18,03	Α36-Α35	13,82	Α39-Α40	13,82	Α40-Α41	13,82	Α41-Α42	13,82
Α39-51	2,68	Α38-Α37	18,03	Α37-Α36	13,82	Α40-Α41	13,82	Α41-Α42	13,82	Α42-Α43	13,82
Α40-51	2,68	Α39-Α38	18,03	Α38-Α37	13,82	Α41-Α42	13,82	Α42-Α43	13,82	Α43-Α44	13,82
Α41-51	2,68	Α40-Α39	18,03	Α39-Α38	13,82	Α42-Α43	13,82	Α43-Α44	13,82	Α44-Α45	13,82
Α42-51	2,68	Α41-Α40	18,03	Α40-Α39	13,82	Α43-Α44	13,82	Α44-Α45	13,82	Α45-Α46	13,82
Α43-51	2,68	Α42-Α41	18,03	Α41-Α40	13,82	Α44-Α45	13,82	Α45-Α46	13,82	Α46-Α47	13,82
Α44-51	2,68	Α43-Α42	18,03	Α42-Α41	13,82	Α45-Α46	13,82	Α46-Α47	13,82	Α47-Α48	13,82
Α45-51	2,68	Α44-Α43	18,03	Α43-Α42	13,82	Α46-Α47	13,82	Α47-Α48	13,82	Α48-Α49	13,82
Α46-51	2,68	Α45-Α44	18,03	Α44-Α43	13,82	Α47-Α48	13,82	Α48-Α49	13,82	Α49-Α50	13,82
Α47-51	2,68	Α46-Α45	18,03	Α45-Α44	13,82	Α48-Α49	13,82	Α49-Α50	13,82	Α50-Α51	13,82
Α48-51	2,68	Α47-Α46	18,03	Α46-Α45	13,82	Α49-Α50	13,82	Α50-Α51	13,82	Α51-Α52	13,82
Α49-51	2,68	Α48-Α47	18,03	Α47-Α46	13,82	Α50-Α51	13,82	Α51-Α52	13,82	Α52-Α53	13,82
Α50-51	2,68	Α49-Α48	18,03	Α48-Α47	13,82	Α51-Α52	13,82	Α52-Α53	13,82	Α53-Α54	13,82
Α51-51	2,68	Α50-Α49	18,03	Α49-Α48	13,82	Α52-Α53	13,82	Α53-Α54	13,82	Α54-Α55	13,82
Α52-51	2,68	Α51-Α50	18,03	Α50-Α49	13,82	Α53-Α54	13,82	Α54-Α55	13,82	Α55-Α56	13,82
Α53-51	2,68	Α52-Α51	18,03	Α51-Α50	13,82	Α54-Α55	13,82	Α55-Α56	13,82	Α56-Α57	13,82
Α54-51	2,68	Α53-Α52	18,03	Α52-Α51	13,82	Α55-Α56	13,82	Α56-Α57	13,82	Α57-Α58	13,82
Α55-51	2,68	Α54-Α53	18,03	Α53-Α52	13,82	Α56-Α57	13,82	Α57-Α58	13,82	Α58-Α59	13,82
Α56-51	2,68	Α55-Α54	18,03	Α54-Α53	13,82	Α57-Α58	13,82	Α58-Α59	13,82	Α59-Α60	13,82
Α57-51	2,68	Α56-Α55	18,03	Α55-Α54	13,82	Α58-Α59	13,82	Α59-Α60	13,82	Α60-Α61	13,82
Α58-51	2,68	Α57-Α56	18,03	Α56-Α55	13,82	Α59-Α60	13,82	Α60-Α61	13,82	Α61-Α62	13,82
Α59-51	2,68	Α58-Α57	18,03	Α57-Α56	13,82	Α60-Α61	13,82	Α61-Α62	13,82	Α62-Α63	13,82
Α60-51	2,68	Α59-Α58	18,03	Α58-Α57	13,82	Α61-Α62	13,82	Α62-Α63	13,82	Α63-Α64	13,82
Α61-51	2,68	Α60-Α59	18,03	Α59-Α58	13,82	Α62-Α63	13,82	Α63-Α64	13,82	Α64-Α65	13,82
Α62-51	2,68	Α61-Α60	18,03	Α60-Α59	13,82	Α63-Α64	13,82	Α64-Α65	13,82	Α65-Α66	13,82
Α63-51	2,68	Α62-Α61	18,03	Α61-Α60	13,82	Α64-Α65	13,82	Α65-Α66	13,82	Α66-Α67	13,82
Α64-51	2,68	Α63-Α62	18,03	Α62-Α61	13,82	Α65-Α66	13,82	Α66-Α67	13,82	Α67-Α68	13,82
Α65-51	2,68	Α64-Α63	18,03	Α63-Α62	13,82	Α66-Α67	13,82	Α67-Α68	13,82	Α68-Α69	13,82
Α66-51	2,68	Α65-Α64	18,03	Α64-Α63	13,82	Α67-Α68	13,82	Α68-Α69	13,82	Α69-Α70	13,82
Α67-51	2,68	Α66-Α65	18,03	Α65-Α64	13,82	Α68-Α69	13,82	Α69-Α70	13,82	Α70-Α71	13,82
Α68-51	2,68	Α67-Α66	18,03	Α66-Α65	13,82	Α69-Α70	13,82	Α70-Α71	13,82	Α71-Α72	13,82
Α69-51	2,68	Α68-Α67	18,03	Α67-Α66	13,82	Α70-Α71	13,82	Α71-Α72	13,82	Α72-Α73	13,82
Α70-51	2,68	Α69-Α68	18,03	Α68-Α67	13,82	Α71-Α72	13,82	Α72-Α73	13,82	Α73-Α74	13,82
Α71-51	2,68	Α70-Α69	18,03	Α69-Α68	13,82	Α72-Α73	13,82	Α73-Α74	13,82	Α74-Α75	13,82
Α72-51	2,68	Α71-Α70	18,03	Α70-Α69	13,82	Α73-Α74	13,82	Α74-Α75	13,82	Α75-Α76	13,82
Α73-51	2,68	Α72-Α71	18,03	Α71-Α70	13,82	Α74-Α75	13,82	Α75-Α76	13,82	Α76-Α77	13,82
Α74-51	2,68	Α73-Α72	18,03	Α72-Α71	13,82	Α75-Α76	13,82	Α76-Α77	13,82	Α77-Α78	13,82
Α75-51	2,68	Α74-Α73	18,03	Α73-Α72	13,82	Α76-Α77	13,82	Α77-Α78	13,82	Α78-Α79	13,82
Α76-51	2,68	Α75-Α74	18,03	Α74-Α73	13,82	Α77-Α78	13,82	Α78-Α79	13,82	Α79-Α80	13,82
Α77-51	2,68	Α76-Α75	18,03	Α75-Α74	13,82	Α78-Α79	13,82	Α79-Α80	13,82	Α80-Α81	13,82
Α78-51	2,68	Α77-Α76	18,03	Α76-Α75	13,82	Α79-Α80	13,82	Α80-Α81	13,82	Α81-Α82	13,82
Α79-51	2,68	Α78-Α77	18,03	Α77-Α76	13,82	Α80-Α81	13,82	Α81-Α82	13,82	Α82-Α83	13,82
Α80-51	2,68	Α79-Α78	18,03	Α78-Α77	13,82	Α81-Α82	13,82	Α82-Α83	13,82	Α83-Α84	13,82
Α81-51	2,68	Α80-Α79	18,03	Α79-Α78	13,82	Α82-Α83	13,82	Α83-Α84	13,82	Α84-Α85	13,82
Α82-51	2,68	Α81-Α80	18,03	Α80-Α79	13,82	Α83-Α84	13,82	Α84-Α85	13,82	Α85-Α86	13,82
Α83-51	2,68	Α82-Α81	18,03	Α81-Α80	13,82	Α84-Α85	13,82	Α85-Α86	13,82	Α86-Α87	13,82
Α84-51	2,68	Α83-Α82	18,03	Α82-Α81	13,82	Α85-Α86	13,82	Α86-Α87	13,82	Α87-Α88	13,82
Α85-51	2,68	Α84-Α83	18,03	Α83-Α82	13,82	Α86-Α87	13,82	Α87-Α88	13,82	Α88-Α89	13,82
Α86-51	2,68	Α85-Α84	18,03	Α84-Α83	13,82	Α87-Α88	13,82	Α88-Α89	13,82	Α89-Α90	13,82
Α87-51	2,68	Α86-Α85	18,03	Α85-Α84	13,82	Α88-Α89	13,82	Α89-Α90	13,82	Α90-Α91	13,82
Α88-51	2,68	Α87-Α86	18,03	Α86-Α85	13,82	Α89-Α90	13,82	Α90-Α91	13,82	Α91-Α92	13,82
Α89-51	2,68	Α88-Α87	18,03	Α87-Α86	13,82	Α90-Α91	13,82	Α91-Α92	13,82	Α92-Α93	13,82
Α90-51	2,68	Α89-Α88	18,03	Α88-Α87	13,82	Α91-Α92	13,82	Α92-Α93	13,82	Α93-Α94	13,82
Α91-51	2,68	Α90-Α89	18,03	Α89-Α88	13,82	Α92-Α93	13,82	Α93-Α94	13,82	Α94-Α95	13,82
Α92-51	2,68	Α91-Α90	18,03	Α90-Α89	13,82	Α93-Α94	13,82	Α94-Α95	13,82	Α95-Α96	13,82
Α93-51	2,68	Α92-Α91	18,03	Α91-Α90	13,82	Α94-Α95	13,82	Α95-Α96	13,82	Α96-Α97	13,82
Α94-51	2,68	Α93-Α92	18,03	Α92-Α91	13,82	Α95-Α96	13,82	Α96-Α97	13,82	Α97-Α98	13,82
Α95-51	2,68	Α94-Α93	18,03	Α93-Α92	13,82	Α96-Α97	13,82	Α97-Α98	13,82	Α98-Α99	13,82
Α96-51	2,68	Α95-Α94	18,03	Α94-Α93	13,82	Α97-Α98	13,82	Α98-Α99	13,82	Α99-Α100	13,82
Α97-51	2,68	Α96-Α95	18,03	Α95-Α94	13,82	Α98-Α99	13,82	Α99-Α100	13,82	Α100-Α101	13,82
Α98-51	2,68	Α97-Α96	18,03	Α96-Α95	13,82	Α99-Α100	13,82	Α100-Α101	13,82	Α101-Α102	13,82
Α99-51	2,68	Α98-Α97	18,03	Α97-Α96	13,82	Α100-Α101	13,82	Α101-Α102	13,82	Α102-Α103	13,82
Α100-51	2,68	Α99-Α98	18,03	Α98-Α97	13,82	Α101-Α102	13,82	Α102-Α103	13,82	Α103-Α104	13,82
Α101-51	2,68	Α100-Α99	18,03	Α99-Α98	13,82	Α102-Α103	13,82	Α103-Α104	13,82	Α104-Α105	13,82
Α102-51	2,68	Α101-Α100	18,03	Α100-Α99	13,82	Α103-Α104	13,82	Α104-Α105	13,82	Α105-Α106	13,82
Α103-51	2,68	Α102-Α101	18,03	Α101-Α100	13,82	Α104-Α105	13,82	Α105-Α106	13,82	Α106-Α107	13,82
Α104-51	2,68	Α103-Α102	18,03	Α102-Α101	13,82	Α105-Α106	13,82	Α106-Α107	13,82	Α107-Α108	13,82
Α105-51	2,68	Α104-Α103	18,03	Α103-Α102	13,82	Α106-Α107	13,82	Α107-Α108	13,82	Α108-Α109	13,82
Α106-51	2,68	Α105-Α104	18,03	Α104-Α103	13,82	Α107-Α108	13,82	Α108-Α109	13,82	Α109-Α110	13,82
Α107-51	2,68	Α106-Α105	18,03	Α105-Α104	13,82	Α108-Α109	13,82	Α109-Α110	13,82	Α110-Α111	13,82
Α108-51	2,68	Α107-Α106	18,03	Α106-Α105	13,82	Α109-Α110	13,82	Α110-Α111	13,82	Α111-Α112	13,82
Α109-51	2,68	Α108-Α107	18,03	Α107-Α106	13,82	Α110-Α111	13,82	Α111-Α112	13,82	Α112-Α113	13,82
Α110-51	2,68	Α109-Α108	18,03	Α108-Α107	13,82	Α111-Α112	13,82	Α112-Α113	13,82	Α113-Α114	13,82
Α111-51	2,68	Α110-Α109	18,03	Α109-Α108	13,82	Α112-Α113	13,82	Α113-Α114	13,82	Α114-Α115	13,82
Α112-51	2,68	Α111-Α110	18,03	Α110-Α109	13,82	Α113-Α114	13,82	Α114-Α115	13,82	Α115-Α116	13,82
Α113-51	2,68	Α112-Α111	18,03	Α111-Α110	13,82	Α114-Α115	13,82	Α115-Α116	13,82	Α116-Α117	13,82
Α114-51	2,68	Α113-Α112	18,03	Α112-Α111	13,82	Α115-Α116	13,82	Α116-Α117	13,82	Α117-Α118	13,82
Α115-51	2,68	Α114-Α113	18,03	Α113-Α112	13,82	Α116-Α117	13,82	Α117-Α118	13,82	Α118-Α119	13,82
Α116-51	2,68	Α115-Α114	18,03	Α114-Α113	13,82	Α117-Α118	13,82	Α118-Α119	13,82	Α119-Α120	13,82
Α117-51	2,68	Α116-Α115	18,03	Α115-Α114	13,82	Α118-Α119	13,82	Α119-Α120	13,82	Α120-Α121	13,82
Α118-51	2,68	Α117-Α116	18,03	Α116-Α115	13,82	Α119-Α120	13,82	Α120-Α121	13,82	Α121-Α122	13,82
Α119-51	2,68	Α118-Α117	18,03	Α117-Α116	13,82	Α120-Α121	13,82	Α121-Α122	13,82	Α122-Α123	13,82
Α120-51	2,68	Α119-Α118	18,03	Α118-Α117	13,82	Α121-Α122	13,82	Α122-Α123	13,82	Α123-Α	

[illegible]

УПОМНИМА




 Please follow the instructions

ΟΡΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Π.Α. Τηλ: 24-4/3-5-1985. Φ.Ε.Κ. 181/Α*

Ελάχιστο εμβόδιον: 500 τ.μ., σύμφωνα με την με αριθμό 4433/3495/3-6-1987 Απόφαση του
& Φ.Ε.Κ. 289/4-11-2011,

Ιδιοκτησίες που προϋπάρχουν αυτοτελώς: της 3-5-1985 είναι άρτιες ως έχουν.

Για οικοπέδα που έχουν δημιουργηθεί μετά την 4-11-2011:

Για εμβάδων ακινήτου μέχρι 500 τ.μ. απαιτείται ελάχιστο μήκος προσόψεων 10,00 μ.

Για εμφυδόν ακινήτου μεγάλουτερο των 500 μ. απαιτείται ελάχιστο μήκος πρόσπου 15,00 μ.
Μίσση ποσοστό ενδύματα 60%

Μέγιστο ποσοστό καθαυτής: 60%

1 να ακινητά με εμβαδόν μικρότερο των 700 τ.μ. επιτρέπεται η χρήση αυτή επιτρέπεται η κτίρια κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Επιζών της επένδυσης αυτής επιτρέπεται η

κατασκευή πινακίου έπιδόσεων έπιφάνειας έως 40 τ.μ.

Για ακρίβεια με επιβαδόν μεγαλύτερο ή ίσο των 700 τ.μ. επιτρέπεται μέγιστη δύμηση 400 τ.μ.

για κτήρια κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

Για ακινητά με επιβατόν μικρότερο των 200 τ.μ. ο συντελεστής διόρθωσης είναι 1,00, (μεγαλύτερο των 200 τ.μ. εφαρμόζεται το ποσοστό)

(προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη οομωση των 200 τ.μ. επιτρέπεται το ποσοστό κλάμματος να είναι μεγαλύτερο του 60% με μέγιστο ποσοστό κλάμματος το 70%).

Μέγιστο ύψος κτηρίων: 7,50 μ.
Καλύψεις να είναι με/από το 60% με μέγιστο ποσοστό καλύψεως το 10%.

of a 100% reduction in the number of cases.

Τιτλοί: Τα με αριθμούς 14006/21-11-2005 και 18465/18-5-2006 Δηλώσεις Αποδοχής

Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κωνσταντίνης Σταυράκη, το με αριθμό

18670/11-8-2006 Δηλώσεις Παραχώρησης της Συμβολαιογράφου Ηρακλίου Κωνσταντίνως Σπαραγγίδη, με τη σειρά 15075/18-9-2006. Δηλώσεις Παραχώρησης, εν-Υποβλήσασαν

Ημερομηνία: 15/5/18-3-2006
Παράκληση της Συμβολαιογράφου Στυριαννής, το με αριθμό 1507/5/18-3-2006 Δηλωτικό Παραχώρησης και το με αριθμό 15574/29-6-2007 Συμβόλαιο Ημερομηνία: 15/5/18-3-2006
Παράκληση της Συμβολαιογράφου Στυριαννής, το με αριθμό 1507/5/18-3-2006 Δηλωτικό Παραχώρησης και το με αριθμό 15574/29-6-2007 Συμβόλαιο

Αποκατομή της Συμβολαιούχου Ηρακλίου Αικατερίνης Σαϊνίστρου

Abstract. In this paper we consider the problem of finding the maximum likelihood estimate of the parameters of a multivariate normal distribution with unknown mean vector and covariance matrix. The problem is solved by using the method of Lagrange multipliers. The solution is given in closed form. The maximum likelihood estimates are unique and unbiased. The Fisher information matrix is also calculated. The asymptotic properties of the maximum likelihood estimates are discussed. Finally, some numerical results are presented.

Εμβλδόν' ιδιοκτησίας (01) που περιλαμβάνει από τα όρια (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-

$$\text{AlO-AlI-AlI2-AlI3-AlI} = 838,40 \text{ т.т.}$$

Εμβρόδον ύψοκτσησας (02) που περικλείεται από τα όρια (A32-A31-A30-A29-A28-A2-A1-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-A41-A32) = 780,47 π.μ.

Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α40-Α41-Α52) = 780,42 τ.μ.
Εμβαδόν προτεινόμενου τμήματος (10). σταθεροί πλάτος: 6,00 μέτρων. που περιλαμβάνει

Εμπειρὸν ἀμφιζῶν/μυθεῖν ἑλληνοτοῦς (10), οὐκ ἐπὶ πλὴν ἀνατόν, οὐδὲ παρὰ τὸν ἀποφασιστικὸν
αὐτὸ το ὄρα (A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A7-


$$A_6 \setminus A_5 \setminus A_4 \setminus A_3 \setminus A_2 \setminus A_{28} \setminus A_{29} \setminus A_{30} \setminus A_{31} \setminus A_{32} \setminus A_{14} = 614,19 \text{ т.м.}$$


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Το προαναφερόμενο τμήμα (10) εκτάσως 614,19 τ.μ. και σταθερού πλάτους 6,00 μέτρων

2006 Ανδρεάκης Παυλίδης
 έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση προς τον Δήμο Ηρακλείου με το με αριθμό 18670/1-8-2006 Ανδρεάκης Παυλίδης Ηρακλείο Κοινοτικό


2006 Δηλώθηκε Παραγωγή της Συμβατικής Φράξεως Κοσταντίνος Στεφανίδης και το με αριθμό 15075/18-9-2006 Δηλώθηκε Παραγωγή της






ΛΕΥΚΗ © Α.Ε.Η. ΜΙΝΩΣ Ο.Ε. - Δ/Ν. ΑΔΜ. 6016-ΑΔΜ.6017
C:\wms\m6016\NET\NTM\AS\ΕΓΓΡΑΦ\2024\m6016_Ε_000_11.WPF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 3



[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α'	225 €	Δ'	160 €	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2250 €
Β'	320 €	Α.Α.Π.	160 €	Δ.Δ.Σ.	225 €
Γ'	65 €	Ε.Β.Ι.	65 €	Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



* 1 5 0 0 2 8 1 0 1 0 9 1 4 0 0 1 6 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Χρ. Δούμα
Τηλέφωνο : 210 6417956
Φ.Α.Χ. : 210 6430637

Αθήνα, 18 Μαΐου 2009

Α.Π. οικ. 139663
103448/08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1582
ΑΘΗΝΑ 01/06/09

ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τ. Μ. Ε.

01/6/09

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΥΕΝΑΝΠ

Θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας- Β' - Γ' φάση» Ν. Α. Θεσπρωτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).
2. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/19.12.01).
3. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)"
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)"
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.2003) "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".
8. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01).

9. Την με α.π. 144974/8.6.05 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας- Β' φάση» Ν.Α. Θεσπρωτίας
10. Το με α.π. 816/ΜΣ 280/21.4.08 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Νέου λιμένα Ηγουμενίτσας -Γ' φάση (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/103448/21.4.08).
11. Το με α.π. 105463/23.6.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.
12. Το με α.π. 1446/ΜΣ 280/15.7.08 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο υπεβλήθησαν στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ συμπληρωματικά στοιχεία επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/106284/15.7.08).
13. Το υπ' αριθμ. οικ. 107655/4.9.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του τεύχους της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσπρωτίας, στην Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝΑΝΠ, στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και στην Δ/νση Πρ. και Κλ. Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού, στην Δ/νση Χωροταξίας, στη Δ/νση Λιμενικών Έργων/ΓΓΔΕ και στην ΔΜΕΟ (δ)/ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και ζητούσε απόψεις.
14. Το με α.π. 39823/26.9.08 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/108558/6.10.08).
15. Το με α.π. Δ4/4122/Φ18/Μ/10.10.08 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4)/ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση με τα προτεινόμενα έργα (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/108847/13.10.08).
16. Το με α.π. 319/7.11.08 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Θεσπρωτίας, με το οποίο διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ αντίγραφο της 81/2008 απόφασής του σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την ΜΠΕ του έργου (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/109967/19.11.2008).
17. Το με α.π. ΔΜΕΟ/6930/δ/676/19.11.08 έγγραφο της ΔΜΕΟ (δ)/ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οποίο εκφράζονται επισημάνσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση του λιμένα με το οδικό δίκτυο της περιοχής (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/110021/19.11.2008).
18. Το με α.π. 8221.Τ04/11/08/3.12.08 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝΑΝΠ με το οποίο συμφωνεί υπό όρους με το έργο (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/110789/10.12.08).
19. Την με α.π. 107071/10.7.01 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
20. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/9290/519/19.2.09 έγγραφο με το οποίο η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέκρινε με όρους την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της α.π. 144974/8.6.05 ΚΥΑ που αναφέρεται στο σημείο 9) του σκεπτικού της παρούσας ως εξής:

Α. Συμπληρώνεται η παράγραφος α) 'Είδος και μέγεθος δραστηριότητας' ως εξής:

Επίσης πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω έργων Γ' φάσης του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας όπως παρακάτω:

1. Κρηπιδότοιχο μελλοντικού Ra-Ra μήκους 93.0 μέτρων περίπου, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πρυμνοδέτηση ενός Ο/Γ - Ε/Γ πλοίου.

2. Νότια κρηπιδώματα κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του όρμου Ηγουμενίτσας συνολικού μήκους 610.0 μέτρων περίπου, για την δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης Ο/Γ - Ε/Γ πλοίων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα.
3. Διαμόρφωση των προβλεπόμενων χερσαίων χώρων με ύφαλες και έξαλες επιχώσεις και θωράκιση του προκυπτόντος νέου θαλάσσιου μετώπου.
4. Υδραυλικά έργα απορροής υδάτων και ομβίων.
5. Έργα οδοποιίας: βελτίωση ΕΟ Ηγουμενίτσα - Πρέβεζα, διαμόρφωση εσωτερικής οδού κυκλοφορίας του λιμένα, χώρων αναμονής - στάθμευσης εντός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα για τα προς επιβίβαση οχήματα, εσωτερικό οδικό δίκτυο του λιμένα εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης προς το νέο Τερματικό Σταθμό.
6. Κτιριακά έργα: κατασκευή νοτίου τερματικού σταθμού, κτιρίου νέας νότιας πύλης, κτιρίου Η/Μ, κτιρίου δεξαμενής και κτιρίου φύλαξης και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

όπως αυτά περιγράφονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με το α.π. 816/ΜΣ 280/21.4.08 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

Β. Αντικαθίστανται στην παράγραφο δ' οι όροι του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου 21 καθώς και οι όροι της υποπαραγράφου 22 και

21. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58^Α), το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89^Α), όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19^Α) και το Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6^Α) καθώς και το Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20^Α) κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη μελλοντική λειτουργία τους.
22. Να τηρούνται τα μέτρα και οι όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, καθώς και της τελικής νόμιμης διάθεσης τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 3418/07/2002/02 (β' 712) ΚΥΑ και της αριθμ. 8111.1/41/09/09 (β' 412) ΚΥΑ, που θα τεθεί σε ισχύ την 6.6.2009 και αντικαθιστά από την προαναφερθείσα ημερομηνία την ισχύουσα ΚΥΑ

Στο τέλος της παραγράφου δ' προστίθενται οι όροι 40,41 ως ακολούθως:

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

- 40 α) Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην με α.π. 1171/13.3.08 Απόφαση της ΑΒ' ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟ και κυρίως στον όρο 6 αυτής, που αφορά στην ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και την πραγματοποίηση εργασιών ανάδειξης με χρηματοδότηση από πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002 στη ρωμαϊκή έπαυλη στη θέση «Ζαβάλι» Λαδοχωρίου, σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή επέκτασης της Γ' Φάσης του λιμανιού, που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την προστασία των αρχαιοτήτων και την ομαλή ένταξή τους στο έργο.
- 40 β) Να αναπροσαρμοστεί ο προϋπολογισμός για την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο υπ' αρ. 4965/26.11.07 έγγραφο της ΑΒ' ΕΠΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε την Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε τεχνική έκθεση και ενδεικτικός προϋπολογισμός των απαιτούμενων εργασιών στο μνημείο, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του Αρχαιολογικού Νόμου.
41. Όσον αφορά στην κυκλοφοριακή σύνδεση του λιμένα με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας θα πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω:

- 4
- Στους δύο ισόπεδους κόμβους της νότιας πλευράς, εφ' όσον δεν σηματοδοτηθούν, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες "STOP" για τη δεξιά στροφή κατά την έξοδο από τον λιμένα (κατεύθυνση προς Πρέβεζα), δηλαδή χωρίς λωρίδα επιτάχυνσης.
 - Να δημιουργηθεί μεγαλύτερη λωρίδα αναμονής για αριστερή στροφή (είσοδος στον λιμένα από την κατεύθυνση της Πρέβεζας), στη διαχωριστική νησίδα των δύο κατευθύνσεων της Ε.Ο. Ηγουμενίστας - Πρέβεζας μεταξύ των δύο ανωτέρω ισόπεδων κόμβων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σχετικών Γερμανικών Προδιαγραφών.
 - Η διαμόρφωση, που αφορά την αριστερή στροφή προς το νέο λιμένα, του πρώτου (από την κατεύθυνση της Πρέβεζας) των δύο ανωτέρω κόμβων, να γίνεται αντιληπτή από την ευθεία της Ε.Ο. Ηγουμενίστας - Πρέβεζας (να επεκταθεί η διαχωριστική νησίδα και πέραν της καμπύλης, στην ευθεία).

Γ. Αντικαθίσταται η παράγραφος στ) ως εξής:

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2019 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.003.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 144974/8.6.05 ΚΥΑ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσπρωτίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΕΝΑΝΠ-Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) ΓΓΔΕ-Δ/νση Λιμενικών Έργων (Δ4)
Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου -11526 Αθήνα
 - β) Δ/νση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17- 11523 Αθήνα
 - γ) ΔΜΕΟ (δ)/ΓΓΔΕ
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
 - δ) ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
Παράσχου 100, 11475 Αθήνα (συν. 1 τ. ΜΠΕ)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
 Τ.Κ. : 114 73
 Πληροφορίες : Χρ. Δούμα
 Τηλέφωνο : 210 6412525
 Φ.Α.Χ. : 210 6430637

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2005

Α.Π. οικ. 144974

ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το «Νέο λιμένα Ηγουμενίτσας- Β' φάση και λειτουργία του λιμένα» Ν.Α. Θεσπρωτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).
2. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/19.12.01).
3. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)"
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)"
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.2003) "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".

8. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01).
9. Την με αριθ. 133/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) «Περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη».
10. Το με α.π. 887/ΜΣ 270/24.6.04 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αναφέρεται στο θέμα (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/126953/24.6.04).
11. Το με α.π. 1089/ΜΣ 270/4.8.04 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο υπεβλήθησαν στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ επιπλέον αντίγραφα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αναφέρεται στο θέμα (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/128266/5.8.04).
12. Το υπ' αριθμ. οικ. 128779/30.8.04 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του τεύχους της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσπρωτίας, στην Δ/ση Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝ, στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού, στην Δ/ση Χωροταξίας, στη Δ/ση Λιμενικών Έργων/ΓΓΔΕ και στην Δ/ση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και ζητούσε απόψεις.
13. Το με α.π. Δ4/3202/Φ18/Μ/17.9.04 έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών Έργων (Δ4)/ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση με τα προτεινόμενα έργα (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/129336/17.9.04).
14. Το με α.π. 36244/20.9.04 έγγραφο της Δ/σης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/129734/29.9.04).
15. Το με α.π. 8221.Τ04/02/04/11.10.04 έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝ με το οποίο συμφωνεί υπό όρους με το έργο (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 180201/12.10.04).
16. Το με α.π. 108078/3218/20.10.04 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο συμφωνεί υπό όρους με το έργο (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 124729/6.4.04).
17. Το με α.π. 866/18.10.04 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Θεσπρωτίας, με το οποίο διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ αντίγραφο της 76/2004 απόφασής του σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την ΜΠΕ του έργου (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/180776/2.11.2004).
18. Το με α.π. Φ4/3/3782/10.12.04 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού με το οποίο συμφωνεί υπό όρους με το έργο (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 182033/16.12.04).
19. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ08/27814/2119/31.5.05 έγγραφο της Δ/σης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού με το οποίο συμφωνεί υπό όρους για το έργο.
20. Την με α.π. 107071/10.7.01 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για το «Νέο λιμένα Ηγουμενίτσας- Β' φάση και λειτουργία του».

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Πρόκειται για την κατασκευή των παρακάτω έργων Β' φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας:

- Κατασκευή συνδετήριου κρηπιδώματος μεταξύ του υφιστάμενου στον παλαιό λιμένα και του νεότευκτου κρηπιδώματος της Α' φάσης.
- Κατασκευή προβλητών πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων
- Μερική επίχωση και επιστρώση της περιοχής μελλοντικής κατασκευής του τερματικού σιδηροδρομικού πορθμείου Ra-Ra του ΟΣΕ στο νότιο τομέα.
- Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης του λιμένα στην είσοδο του όρμου Ηγουμενίτσας.
- Κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη για την προστασία του ακρωτηρίου Δρέπανο από διάβρωση.
- Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων.
- Έργα οδοποιίας, επιστρώσεων και διαμόρφωσης των χώρων στάθμευσης και του περιβάλλοντα χώρου.
- Κατασκευή δύο νέων διώροφων τερματικών σταθμών διακίνησης και εξυπηρέτησης επιβατών και δύο πυλών.

καθώς και την λειτουργία του λιμένα, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια), που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

(β₁) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για δραστηριότητες τέτοιου είδους, εκτός εκείνων που προβλέπονται για τα υγρά απόβλητα από τις οικείες Νομαρχιακές αποφάσεις και οι οποίες πρέπει να τηρούνται.

(β₂) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Σε ότι αφορά στα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88). Σε ότι αφορά στα υγρά απόβλητα ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου

Σχετικά με τον θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
 - η δραστηριότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
5. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλομίγματος κλπ) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, Υπηρεσία.

6. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, από άλλα έργα της περιοχής που βρίσκονται στην φάση κατασκευής ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης

Επιτρέπεται η αλίευση λίθων ή αδρανών υλικών από την θάλασσα, τα οποία πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, ύστερα από υποβολή για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης, που θα συνταχθεί με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και θα συνοδεύεται με τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

7. Ο προγραμματισμός των εργασιών να γίνει έτσι ώστε τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν για την προφόρτιση του πυθμένα και τις επιχώσεις εφόσον κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προς διάθεση υλικά.
8. Τα πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν σε κατάλληλο χώρο στην ξηρά και όχι πλησίον ή εντός αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων ή αλλιώς να απορριφθούν σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μιλίων από την ακτογραμμή του όρμου Ηγουμενίτσας, καθώς και από το νοητό σημείο των παλιών εκβολών του ποταμού Καλαμά προς τον δίαυλο Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα και με κατεύθυνση ΝΔ του προαναφερθέντος διαύλου, ύστερα από υποβολή για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία

Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης, που θα συνταχθεί με μέρη και δαπάνες του αναδόχου και θα συνοδεύεται από θετική γνωμάτευση κρατικού εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πανεπιστημίου, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής.

9. Οι βυθοκορήσεις των χαλαρών υλικών να γίνουν με αναρροφητικές βυθοκόρους και προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά των αιωρούμενων στερεών υλικών, να χρησιμοποιηθούν πλωτά φράγματα με πετάσματα στην περιοχή των έργων.
10. Οι βυθοκορήσεις να διακόπτονται κατά το διάστημα αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Αλιείας της Ν.Α. Θεσπρωτίας.
11. Να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και άνετη προσόρμιση σκαφών από τυχόν περιορισμούς κατά το χρόνο κατασκευής των έργων.
12. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του έργου, να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση και σε όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι υποχρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά τη μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός των δρομολογίων για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.
13. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στην χερσαία ζώνη με την αλλαγή τους.
14. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου ή δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
16. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.
Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) 'Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ'.
17. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
18. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.
19. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.

20. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις να διατεθούν σε χερσαίο χώρο, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας.
21. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α) όπως ισχύει, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 192Α) και το ΠΔ 55/98 κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη μελλοντική λειτουργία τους.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης:
- α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων/πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, χημικών, λυμάτων κ.α., των σκαφών που θα προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται, ως επίσης και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρωμάτων.
 - β. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και εγκεκριμένου συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με τον Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 11/02.
 - γ. Τη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διάθεση των λυμάτων-αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες - παράκτιες εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου.
22. Να καταρτιστεί Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712/Β/11.6.2002). Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των συγκεντρούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων και λιπαντελαίων. Παράλληλα θα είναι εμφανή, μέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα ωράρια λειτουργίας και τα τιμολόγια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/αποκομιδής των ως άνω υλικών.
23. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
24. Οι χερσαίες εκσκαφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου (υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας, διαμορφώσεις στην περιοχή κατασκευής του τερματικού σιδηροδρομικού πορθμείου του ΟΣΕ κλπ), θα πραγματοποιηθούν παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων των Η' ΕΠΚΑ, 8^η ΕΒΑ και ΕΕΑ, οι οποίες για το σκοπό αυτό πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως και εγγράφως.
25. Στην περιοχή νότια των κατασκευασμένων κρηπιδωμάτων της Α' φάσης, όπου θα πραγματοποιηθούν επιχώσεις και επιστρώσεις για την κατασκευή του τερματικού σταθμού του ΟΣΕ, θα πρέπει, πριν την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης, να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων (Η' ΕΠΚΑ - 8^η ΕΒΑ) δοκιμαστικές τομές για τον έλεγχο του εδάφους για την ύπαρξη τυχόν αρχαιοτήτων.
26. Παράλληλα, σε περίπτωση που για την εκτέλεση του έργου απαιτηθεί η επέκταση των υπαρχόντων στην ευρύτερη περιοχή λατομείων -λ.χ. στη λατομική περιοχή Μύλων- ή η δημιουργία νέων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον Αρχαιολογικό Νόμο διαδικασία αδειοδότησης.
27. Μετά από τα παραπάνω και δεδομένης της μεγάλης έκτασης των εκσκαφικών εργασιών στα πλαίσια του έργου και για την αποφυγή καθυστερήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί πίστωση από το φορέα εκτέλεσης του έργου για την πρόσληψη επί

συμβάσει υπαλλήλου ή υπαλλήλων, οι οποίοι υπό την εποπτεία της Η' ΕΠΚΑ, 8^{ης} ΕΒΑ και ΕΕΑ θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών – δοκιμαστικών τομών.

28. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών βρεθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν προσωρινά στο τμήμα εκείνο, το οποίο θα κρίνουν απαραίτητο οι συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για την προστασία των αρχαιοτήτων.
29. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ανασκαφική αυτή έρευνα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002 και είναι δυνατό να επεκταθεί, εάν απαιτηθεί, και πέραν των ορίων του εκτελούμενου έργου, ενώ μόνο μετά την ολοκλήρωσή της δύναται οι εν λόγω Εφορείες να γνωματεύσουν, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου.
30. Η παρούσα έγκριση δεν αντικαθιστά άδεια άλλων (συν)αρμόδιων Υπηρεσιών, ενώ για τυχόν μετατροπές στην υποβληθείσα μελέτη, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση των συναρμόδιων Εφορειών με την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τοπογραφικό διάγραμμα κλπ).
31. Επισημαίνουμε ότι η μελέτη της Γ' Φάσης του έργου, που αφορά και στον αρχαιολογικό χώρο ιδιοκτησίας του Υπ. Πολιτισμού στη θέση «Ζάβαλι», θα πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., προκειμένου να γνωμοδοτήσουν από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου. Παρακαλούμε στο κείμενο της μελέτης να συμπεριληφθούν οι όροι που αναφέρονται στα υπ' αρ. 2207/04.05.05 και 4476 π.ε./31.01.01 σχετικά έγγραφα της Η' ΕΠΚΑ.
32. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
33. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την φωτοσήμανση των υπόψη έργων και μετά την αποπεράτωσή τους, για την υπόδειξη του κατάλληλου φωτισμού προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων.
34. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.
35. Ο κυματοθραύστης προστασίας του ακρωτηρίου Δρεπάνου να κατασκευαστεί από θαλάσσης χωρίς την δημιουργία εργοταξιακού χώρου στην ξηρά.
36. Να γίνει πρόβλεψη ώστε να συνδεθούν τα λύματα του λιμένα με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.
37. Πριν την έναρξη των εργασιών, να εγκατασταθεί μόνιμο τηλεμετρικό δίκτυο σταθμών μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και ελέγχου της ποιότητας των νερών, αυτοματοποιημένο και αποτελούμενο από σύστημα υπολογιστών, συνδεδεμένο μέσω ειδικών αισθητήρων (sensors), ώστε να είναι δυνατή η άμεση καταγραφή και αντιμετώπιση κάθε επίπτωσης στους ιχθυοπληθυσμούς της περιοχής κατά την κατασκευή και την λειτουργία του λιμένα. Το δίκτυο να περιλαμβάνει:
 - α) Έναν κεντρικό σταθμό βάσης, με κέντρα ελέγχου του δικτύου στο φορέα του έργου, καθώς και στη Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα των μετρήσεων των σταθμών λήψης περιβαλλοντικών μετρήσεων.
 - β) Δύο σταθμούς λήψης περιβαλλοντικών μετρήσεων, εκ των οποίων ο ένας σε περιοχή εκτός του κόλπου Ηγουμενίτσας και ο άλλος προς την περιοχή της

Λιμνοθάλασσας Δρέπανο και σε απόσταση ικανή από την ζώνη ελιγμών των σκαφών ελιμενισμού στο εν θέματι λιμάνι.

Μεταξύ των φυσικοχημικών και λοιπών παραμέτρων που θα ελέγχονται να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- ✓ Θερμοκρασία
- ✓ pH
- ✓ Οξυγόνο
- ✓ Αγωγιμότητα
- ✓ Θολρότητα
- ✓ SS (αιωρούμενα στερεά)
- ✓ Μέτρηση των Ρευμάτων: (διεύθυνση, ταχύτητα)

Τα ανωτέρω επεξεργασμένα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) του φορέα του έργου και να κοινοποιούνται ανά τρίμηνο στην Εποπτεία Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας.

Εφόσον από τις μετρήσεις των αιωρούμενων στερεών (SS), στην περιοχή που είναι εγκατεστημένες οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, διαπιστωθεί υπέρβυση του ορίου των 30 mg/lit τότε λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση (π.χ. χρήση πλωτών φραγμάτων με πετάσματα ή ακόμη στην έσχατη περίπτωση και διακοπή των εργασιών).

Στην περίπτωση μετεγκατάστασης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής είναι δυνατόν κατόπιν άδειας από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ να απλοποιηθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

38. Με την ολοκλήρωση των έργων να εκπονηθεί Περιβαλλοντικός Κανονισμός Λειτουργίας Λιμένος, ο οποίος θα γνωστοποιείται έγκαιρα σε κάθε εισερχόμενο στο λιμάνι πλοίο.
39. Όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ΜΠΕ του έργου και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε₁) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το ακρωτήριο Δρέπανο, πλησίον του έργου, βρίσκεται στα όρια της προστατευόμενης περιοχής «ποταμός Καλαμάς» (GR 2120001) του Εθνικού Καταλόγου περιοχών των οποίων εξετάζεται η καταλληλότητα ένταξης στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Τα αναφερόμενα στην παρ. δ)

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2015 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.003.

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.003 (ΦΕΚ 332 Β').

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από την εξέλιξη στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

ια) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσπρωτίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΧΩΔΕ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΕΝ-Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Ακτή Κονδύλη 26-28, 18545 Πειραιάς
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) ΓΓΔΕ-Δ/νση Λιμενικών Έργων (Δ4)
Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου -11526 Αθήνα
 - γ) Δ/νση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17- 11523 Αθήνα
 - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Γενική Επιθεώρηση
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
 - ε) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Γ.Π.Θ.
Πατησίων 147- 11251 Αθήνα
3. ΥΠΠΟ
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'**

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

Α.Π. οικ. 167465
(σχ. 201380/12)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Χρ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210.6417956
Fax: 210.6430637

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ**

Θέμα :

Τροποποίηση της υπ. αρ. 144974/8.6.05 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων για το έργο «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας-Β' φάση και λειτουργία του λιμένα» όπως έχει τροποποιηθεί με την α.π. 139663/18.5.09 ΚΥΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
6. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/2012).
7. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.....
8. α) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
β) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/11)».

9. Το Π.Δ. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το ΠΔ 269/01 (ΦΕΚ 192/Α).
10. Την υπ. αρ. 144974/8.6.05 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας-Β' φάση» Ν.Α. Θεσπρωτίας.
11. Την υπ. αρ. 139663/18.5.09 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας-Β' –Γ' φάση» Ν.Α. Θεσπρωτίας
12. Το με α.π. 2747/20.8.2012 (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/201380/21.8.2012) έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του Υπ. Αν. Αντ/τητας. Υπ. Μετ. & Δικτύων με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, φάκελος δικαιολογητικών.
13. Το με α.π. 165566/25.1.13 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ένας φάκελος δικαιολογητικών στο Περ. Συμβούλιο Περ. Ηπείρου για ενημέρωση.
14. Το γεγονός ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της δραστηριότητας του εργοταξιακού χώρου.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με α.π. 144974/8.6.05 Απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 10) του σκεπτικού της παρούσας, όπως έχει τροποποιηθεί με την α.π. 139663/18.5.09 ΚΥΑ, ως εξής:

Α. Συμπληρώνεται η παράγραφος α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας ως εξής:

Επίσης πρόκειται για την δημιουργία εργοταξιακού χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας, $E = 25218,73 \mu^2$ περίπου, που οριοθετείται από πολυγωνική γραμμή 19 κορυφών με τις συντεταγμένες που αναφέρονται στον φάκελο δικαιολογητικών που συνοδεύει την παρούσα, για τις ανάγκες της κατασκευής της γ' φάσης του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Ένα συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος
- Ένα συνεργείο
- Αποθήκες
- Γραφεία εργοταξίου και επίβλεψης
- Δεξαμενές καυσίμων

Β. Στο τέλος της παραγράφου δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν, προστίθενται οι όροι υπ' αριθ. 42,43,44,45:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

42 α.Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης από το παρασκευαστήριο σκυροδέματος θα πρέπει:

- Να επιλεγεί κλειστό σύστημα υγρού τύπου.
- Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου θα γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.
- Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα.

42β. Τα υγρά απόβλητα του παρασκευαστηρίου σκυροδέματος να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης στην οποία να γίνεται και επεξεργασία με κροκίδωση και να επαναχρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό ποσοστό.

43. Η διαχείριση των αποβλήτων από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων θα πραγματοποιείται με

- ασφαλή συγκέντρωση και διάθεση όλων των αποβλήτων λιπαντικών ή υδραυλικών υγρών, ηλεκτρικών στηλών, ελαστικών, μεταλλικών εξαρτημάτων κ.ά., σε κατάλληλα πιστοποιημένο διαχειριστή,
- καταγραφή των ποσοτήτων και συγκέντρωση των αποδεικτικών διάθεσης,
- σύνταξη και υποβολή στο αρμόδιο όργανο ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων.

44.Οι δεξαμενές καυσίμων να τοποθετηθούν σε στεγανή δεξαμενή αποτροπής διαρροών και να εξοπλισθούν με σύστημα αποτροπής εκπομπών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα.

45. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου θα συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και θα διατίθενται στην πλησιέστερη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 144974/8.6.05 ΚΥΑ ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την α.π. 139663/18.5.09 ΚΥΑ.

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.yreka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Αρθ. 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 – ΦΕΚ 1470Β/2012).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΚΑ

Δρ. Ε. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1 Υπ. Αν. Αντ/τητας, Υπ., Μετ. & Δικτύων

α) ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

Παράσχου 100, 11475 Αθήνα

β) ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ Τμ. Κατασκευής Έργων Πρέβεζας

Χειμάρας 3, 48100 Πρέβεζα

(συν. 1 φακ. δικαιολογητικών)

2. Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών

Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φακ. δικαιολογητικών)

2. Χρον. Αρχείο

3. Τμήμα Α΄

4. Χρ. Δούμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Γ'
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας/Χρ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210.6417959/956
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Κατασκευής &
Συντήρησης Συγκοινωνιακών
Υποδομών
Τμήμα Μελετών & Προγ/σμου
Λεωφ. Κηφισίας 37, 151 23
eyde.kssy@ggde.gr

ΚΟΙΝ. Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αρ. 144974/8.6.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας (όπως ισχύει) και τροποποίησή της ως προς την αντικατάσταση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου παρασκευαστηρίου σκυροδέματος και την συμμόρφωση στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ **του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (Α' 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν.2971/2001 (Α' 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το Μέρος Τέταρτο του Ν.4607/2019 (Α'65) «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3199/2003 (Α'280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν.4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν.4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 109.
6. Το Ν.4685/2020 (Α'92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
8. Το Π.Δ. 132/2017 (Α'160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
9. Το Π.Δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Την Κ.Υ.Α 3514.96/02/92 (Β'440) «Κατάταξη λιμένων» με την οποία καθορίστηκε ως λιμένας εθνικής σημασίας το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
11. Την Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103/2010 (Β'1108) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 “για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας”» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την Κ.Υ.Α 21398/2.5.2012 (Β'1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ),.... σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β'964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
14. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β'45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
15. Την Κ.Υ.Α. 1915/2018 (Β'304) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β' 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία

2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

16. Την Υ.Α. 37674/2016 (Β' 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21.9.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την Εγκύκλιο 174404/13.8.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20 9ΛΨ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2».
18. Την υπ' αρ. 144974/8.6.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας (Β' Φάση) και λειτουργία του λιμένα», όπως τροποποιήθηκε με:
(i) Την Κ.Υ.Α 139663/18.5.2009, ως προς τα έργα της Γ' Φάσης και τη χρονική διάρκεια ισχύος μέχρι 31.12.2019
(ii) Την Κ.Υ.Α. 167465/9.4.2013, ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού χώρου
(iii) Την υπ. αριθ. 27417/1750/4.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΙ714653Π8-ΧΔΟ) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ως προς την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου
19. Το με α.π. Α/ΣΕΡ324/ΛΝ/ΜΕ6/3526/30.7.2019 (α.π. ΔΙΠΑ/70249/ 4545/1.8.2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο υποβλήθηκε συνημμένα στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, το έντυπο αντίτυπο του Φακέλου Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του θέματος – εφεξής καλούμενος «ΦΤ-ΣΚΥ» , με ΠΕΤ: 1911211314.
20. Το με α.π. 105904/6551/15.11.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητηθήκαν επιπλέον αντίτυπα του «ΦΤ-ΣΚΥ» και έγινε ενημέρωση για τον έλεγχο πληρότητας και ότι κρίθηκε επαρκής.
21. Το με α.π. Α/ΣΕΡ324/ΛΝ/ΜΕ6/5669/29.11.2019 (α.π. ΔΙΠΑ/113097/6897/4.12.2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επιπλέον αντίτυπα του «ΦΤ-ΣΚΥ».
22. Το με α.π. Α/ΣΕΡ324/ΛΝ/ΜΕ6/5195/31.10.2019 (α.π. ΔΙΠΑ/99525 /6236/31.10.2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, το έντυπο αντίτυπο του Φακέλου Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του θέματος – εφεξής καλούμενος «ΦΑ», με ΠΕΤ: 1910204013.
23. Το με α.π. 116826/7029/11.12.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητηθήκαν επιπλέον αντίτυπα του «ΦΑ» και έγινε ενημέρωση για τον έλεγχο πληρότητας και ότι κρίθηκε επαρκής.

24. Το με α.π. 10078/23.12.2019 (α.π. ΔΙΠΑ/123238/7315/27.12.2019) έγγραφο του Οργανισμού Λιμένας Ηγουμενίτσας Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του ως προς το περιεχόμενο του «ΦΑ».
25. Το με α.π. Α/ΣΕΡ324/ΜΕ6/6219/17.12.2019 (α.π. ΔΙΠΑ/124286/7359/31.12.2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ επιπλέον αντίτυπα του «ΦΑ».
26. Το με α.π. 5627/301/17.1.2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίτυπο του «ΦΤ-ΣΚΥ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για τη δημοσιοποίηση του στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (όπως ισχύει).
27. Το με α.π. 9747/531/28.1.2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίτυπο του «ΦΑ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για τη δημοσιοποίηση του στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011 (όπως ισχύει) και στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για απόψεις, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 174404/13.8.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20 9ΛΨ).
28. Το με α.π.12062/267/27.1.2020 (α.π. ΔΙΠΑ/8978/477/27.1.2020) έγγραφο του Τμ. Συλλογικών Οργάνων Περιφερειακού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης του «ΦΤ-ΣΚΥ».
29. Το με α.π. 34894/19.3.2020 (α.π. ΔΙΠΑ/33670/1901/6.4.2020) Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) του Τμ. Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του «ΦΑ», με τους αντίστοιχους όρους – προϋποθέσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων.
30. Το γεγονός ότι από την αξιολόγηση και στάθμιση των στοιχείων του «ΦΤ-ΣΚΥ» (τροποποίηση σχεδιασμού, εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, τεκμηρίωση αναγκαιότητας), διαπιστώνεται ότι:
- 30.1. Οι διαφοροποιήσεις που εξετάζονται στον «ΦΤ-ΣΚΥ» αφορούν στην αντικατάσταση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου παρασκευαστηρίου σκυροδέματος με μονάδα καλύτερης τεχνολογίας και μεγαλύτερης ιπποδύναμης (από 144,75kw στα 267,94kw), στο πλαίσιο κατασκευής (Γ΄ Φάση) του λιμένα Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για βιομηχανική δραστηριότητα (συνοδό έργο) προσωρινού χαρακτήρα και η εγκατάσταση του γίνεται εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα στην ίδια ακριβώς θέση με την προηγούμενη. Η αναγκαιότητα του συνοδού έργου είναι σημαντική για την κάλυψη των αναγκών σε σκυρόδεμα και την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών της Γ΄ Φάσης.
- 30.2. Από την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «ΦΤ-ΣΚΥ» (κεφ. 7), η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, δεν αναμένεται να επιφέρει πρόσθετες - προς το δυσμενέστερο

- περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση με αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στην αρχική ΜΠΕ.

- 30.3. Οι περιβαλλοντικοί όροι που είχαν τεθεί για εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος είναι επαρκείς για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν απαιτούνται πρόσθετοι για τη νέα μονάδα.

Βάσει των ανωτέρω, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας (μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) σε σχέση με την προηγούμενη και το συνολικό λιμενικό έργο, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. Ωστόσο απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας, δια της ενσωμάτωσης της στην εν θέματι ΑΕΠΟ.

31. Το γεγονός ότι, από την στάθμιση και αξιολόγηση των στοιχείων τεκμηρίωσης που περιλαμβάνονται στο «ΦΑ» που εξετάστηκε, διαπιστώνεται ότι:
- 31.1. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές ή τροποποιήσεις στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, βάσει εγκεκριμένων ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ., στην περιοχή του έργου σύμφωνα με τη τεκμηρίωση στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «ΦΑ» (κεφ. 3).
- 31.2. Έχουν επέλθει μεταβολές των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η ΑΕΠΟ, ως προς το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, επιμέρους ειδικά θεματικά σχέδια) που σχετίζονται με το έργο και απαιτείται η συμμόρφωση της ΑΕΠΟ ως προς αυτές (π.χ. θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των υδάτων [Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής/Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας], στάθμη θορύβου κ.ά.), σύμφωνα με τη τεκμηρίωση στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «ΦΑ» (κεφ. 3)
- 31.3. Το έργο έχει κατασκευαστεί εν μέρει και μέχρι στιγμής δεν έχουν διεξαχθεί τακτικές ή/και έκτακτες επιθεωρήσεις του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως επίσης δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης ή επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά την εφαρμογή και τήρηση των όρων-προϋποθέσεων της ΑΕΠΟ.
- 31.4. Δεν απαιτούνται πρόσθετα ειδικά μέτρα αναφορικά με την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 1915/2018 ΦΕΚ Β' 304), καθώς από την εξέταση και αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «ΦΑ» (κεφ. 6) διαπιστώνεται ότι η ευπάθεια του έργου είναι χαμηλή.

Αποφασίζουμε

Α. Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 144974/8.6.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την αντικατάσταση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου παρασκευαστηρίου σκυροδέματος και την συμμόρφωση της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, ως εξής:

1. Στην ενότητα «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», η αναφορά «Ένα συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος», αντικαθίσταται με το: «Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος τύπου TMS/135/5FM ιπποδύναμης 267,94KW»
2. Οι ενότητες β1) και β2) απαλείφονται και αντικαθίσταται από νέα ενότητα β) ως εξής:

« β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»:

« β1) Ατμόσφαιρα

Όσον αφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων σε συνδυασμό με τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας, προβλέπονται:

- (i) Στην Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 174505/607/2017 (Β' 1311).
- (ii) Στην Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 174505/607/2017 (Β' 1311).
- (iii) Στην Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/2007 (Β' 53), με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (όπως ισχύει).

β2) Ύδατα – Έδαφος

Για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων νερών από τη ρύπανση, όπως επίσης και του εδάφους από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά), που προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής του οδικού έργου και τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

- (i) Ο Ν.3199/2003 (Α' 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (όπως ισχύει).
- (ii) Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
- (iii) Η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/25.9.2009 (Β' 2075) σχετικά με τον καθορισμό μέτρων προστασίας των υπόγειων από τα ρύπανση και την υποβάθμιση.....».
- (iv) Το Π.Δ. 82/25.02.2004 (Α'64) «περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων», ως προς τις διαδικασίες διαχείρισης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων.
- (v) Η Κ.Υ.Α 72751/3054/22.10.85 (Β'665) «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς τη διάθεση επικινδύνων αποβλήτων.
- (vi) Ο Ν.4042/2012 (Α'24) όπως ισχύει, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 51373/4684/2015 [Β' 2706]), και ο Ν.2939/2001 (Α'179) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4496/2017 (Α'170), ως προς τη διαλογή στην πηγή, τη

συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη.

(vii) Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α 7589/731/29.3.2000 (Β' 514) περί μέτρων και όρων για την διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).

(viii) Ειδικές διατάξεις που έχουν επιβληθεί/ισχύουν στην περιοχή του έργου»

63) Θαλάσσιο Περιβάλλον

Κατά την λειτουργία του λιμένα να λαμβάνονται από τον φορέα του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σε συμμόρφωση με ισχύον εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα,

(i) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8111.1/41/2009 - ΦΕΚ 412/Β'/06-03-2009) και τροποποίηση αυτής Φ.Ε.Κ. 3085/Β/30.09.2016) και σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 2007/71/ΕΚ), ο λιμένας οφείλει να διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία. Στο πλαίσιο αυτό να εφαρμόζεται το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» του Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ.

(ii) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2252/1994 - ΦΕΚ 192/Α'/18-11-94, Ν.3100 - ΦΕΚ 20/Α'/29-1-03 και Π.Δ. 11 - ΦΕΚ 6/Α'/21-1-2002), οι αρχές ή οι φορείς διαχείρισης λιμένων οφείλουν να διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο να είναι συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της οικίας Λιμενικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό να εφαρμόζεται το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης» του Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ», συνδυαστικά με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan)»

3. Στην ενότητα «γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», προστίθεται στο τέλος το εξής:

« Σχετικά με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο αεροπορικός θόρυβος, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. οικ.211773/27.4.2012 (Β' 1367) "Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις".

Βάσει των ανωτέρω το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αεροπορικού θορύβου είναι:

α) Για το δείκτη $L_{den}=70db(A)/24h$

β) Για το δείκτη $L_{night}=60db(A)/8h$ »

4. Ο περιβαλλοντικός όρος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα και δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση του λιμενικού έργου (κατασκευή ή λειτουργία) και η οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους προκύπτει σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας (με τη θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει), αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια

περιβαλλοντική αρχή, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας των Αρθ. 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209), αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Οι εργοταξιακοί χώροι, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ., εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγ.2 του Αρθ.7 του Ν. 4014/2011 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στους Περιβαλλοντικούς Όρους 4, 12, 13, 14, 16,17, 18, 19, 42, 43, 44, 45 της παρούσας.
- Οι αποθεσιοθάλαμοι εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγ.2 του Αρθ.7 του Ν. 4014/2011 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στους Περιβαλλοντικούς Όρους 4, 8, 20, 23 της παρούσας.
- Οι δανειοθάλαμοι/λατομεία εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγ.3 του άρθ.7 σε συνδυασμό με το Αρθ. 6 του Ν. 4014/2011. »

5. Στον περιβαλλοντικό όρο 37 προστίθεται στο τέλος το εξής:

«Σύμφωνα με το υπ. αρ. 34894/19.3.2020 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) του Τμ. Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, ο φορέας του έργου οφείλει να παρακολουθεί την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μεταξύ των φυσικοχημικών και λοιπών παραμέτρων που θα ελέγχονται να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Στο θαλάσσιο χώρο

- α) Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: pH, θερμοκρασία, θολρότητα, αγωγιμότητα, αλατότητα, διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένο οξυγόνο
- β) Πετρελαιοειδή: βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλια (ο, m, p)
- γ) Βαρέα μέταλλα: αρσενικό, χρώμιο, υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο
- δ) Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά: ολικά κολοβακτηρίδια, E.coli, εντερόκοκκοι

Στο ίζημα

- α) Ολικό οργανικό άνθρακα

- β) Βαρέα μέταλλα: αρσενικό, χρώμιο, υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο που θα διατηρείται και θα αποτελούν στοιχεία τεκμηρίωσης της συνοπτικής ετήσιας έκθεσης που θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου προς ενημέρωση.

6. Στον περιβαλλοντικό όρο 42 προστίθεται νέα περίπτωση γ) ως εξής:

«42γ. Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος να τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στο κεφ.8 του «ΦΤ-ΣΚΥ» που συνοδεύει την παρούσα, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Υ.Α. 46537/9.8.2013 (Β'2036)».

7. Στον περιβαλλοντικό όρο 45 προστίθεται στο τέλος το εξής:

« Ειδικότερα, σχετικά με τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης του κεφ. 8 του «ΦΤ_ΣΚΥ» και με την υποχρέωση (εφόσον υφίσταται) καταχώρησης των παραγόμενων ποσοτήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

8. Το κείμενο της ενότητας με τίτλο: «(ε₁) Περιβάλλον της περιοχής – Ευαισθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες» αντικαθίσταται ως εξής:

« Περιβάλλον της περιοχής

Το περιβάλλον της περιοχής του λιμένα Ηγουμενίτσας χαρακτηρίζεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και είναι πλήρως αστικοποιημένο χωρίς ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Ηγουμενίτσας. Η πόλη της Ηγουμενίτσας εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του μυχού του ομώνυμου όρμου ενώ περιμετρικά της πόλης υπάρχουν εκτάσεις με σκληροφυλλική βλάστηση, σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, γη που καλύπτεται από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (στο ανατολικό όριο της πόλης εκτείνεται δάσος κωνοφόρων, ενώ νότια-νοτιοδυτικά της απαντάται έκταση με ελαιώνες).

Ευαισθητα στοιχεία

Στα ευαισθητα στοιχεία περιλαμβάνονται τα υδατικά συστήματα στην περιοχή του λιμένα Ηγουμενίτσας. Ειδικότερα και βάσει του 29 σχετικού (υπ. αρ. 34894/19.3.2020 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) του Τμ. Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου):

(i) Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ που εγκρίθηκαν με την υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/907/21.12.2017 (Β'4664/29.12.2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, το έργο χωροθετείται στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Καλαμά (EL0512) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Στα στοιχεία που συνθέτουν τη ΛΑΠ και σχετίζονται με το λιμενικό έργο περιλαμβάνονται:

- Το υπόγειο ΥΣ (ΥΥΣ): «Φυλιατών - Ηγουμενίτσας» [EL050A070], το οποίο βρίσκεται σε καλή ποσοτική και χημική κατάσταση, αλλά παρουσιάζει προβλήματα υφαλμύρινσης.
- Το παράκτιο υδατικό σύστημα «Όρμος Ηγουμενίτσας» [EL0512C0003H] το οποίο αποτελεί Ιδιαίτερος Τροποποιημένο Υδατικό σύστημα (ΙΤΥΣ) και βρίσκεται σε μέτρια οικολογική, καλή χημική και μέτρια συνολική κατάσταση.

Τα ανωτέρω στοιχεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/907/21.12.2017 (Β'4664/29.12.2017) Απόφασης, βάσει της οποίας (δηλ. τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί) απαιτείται για τα Υδατικά Συστήματα (επιφανειακά και υπόγεια) που βρίσκονται: α) σε "καλή" κατάσταση - η διατήρηση και μη υποβάθμιση τους, β) σε "μέτρια" κατάσταση - η μη υποβάθμιση και εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων για βελτίωση της κατάστασης τους.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, το λιμενικό έργο δεν υπάγεται στα νέα και προγραμματιζόμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων της ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ διότι έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της. Ωστόσο ως δραστηριότητα υπόκειται στον έλεγχο ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές απορρίψεων σύμφωνα με το Μέτρο M05B0701.

(ii) Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (EL05) έχουν οριστεί Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Ειδικότερα, το λιμενικό (χερσαία ζώνη) εμπίπτει στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Κάτω ρους – Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας» με κωδ. GR05RAK0008, βάσει των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και της

αντίστοιχης ΣΜΠΕ που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326 (ΦΕΚ Β'2684/2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, η χωροθέτηση του λιμενικού έργου εντός της ανωτέρω ζώνης, δεν εμπίπτει στο πεδίο απαγορεύσεων και περιορισμών της εγκεκριμένης ΣΜΠΕ, ούτε έρχεται σε αντίθεση (ως έργο) με τις προβλέψεις και τα μέτρα της.

Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Ειδικά προστατευόμενες ζώνες αποτελούν οι θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν.3937/2011 (Α' 60), κ.λπ.. Ειδικότερα:

(i) Στη χερσαία ζώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Ζαβάλη Λαδοχωρίου», εντοπίζεται περιφραγμένος αρχαιολογικός χώρος (πρόκειται για απαλλοτριωμένη από το 1992 έκταση περίπου 1.400m², όπου έχουν εντοπιστεί τα ερείπια ρωμαϊκής έπαυλης και έχει εν μέρει ανασκαφεί ταφικός θάλαμος με τέσσερις μαρμάρινες σαρκοφάγους).

(ii) Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται η ΖΕΠ «Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και νήσος Πρασούδι» με κωδικό GR 2120005 (απόσταση 3000m.) και η ΕΖΔ «Νήσοι Παξοί, Αντιπαξοί και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» με GR 2230004 (απόσταση 5400m.). »

9. Η ενότητα «(ε2) Μέτρα και έργα για την προστασία των ανωτέρω», αντικαθίσταται ως εξής:

« Περιβάλλον της περιοχής

Δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και έργα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην ενότητα (δ) της παρούσας απόφασης.

Ευαίσθητα στοιχεία

Σε σχέση με τα ευαίσθητα στοιχεία, ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τους όρους 16, 21, 22, 37 της ενότητας (δ), καθώς και τους κάτωθι:

1. Να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕΛ05), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2. Να λαμβάνει υπόψη τους όρους και περιορισμούς του Προγράμματος Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕΛ05) και συγκεκριμένα του Μέτρου Μ05Β0701, καθώς και τους όρους και περιορισμούς της οικείας ΣΜΠΕ (σε σχέση με τα στοιχεία που συνθέτουν τις ΛΑΠ Καλαμά) και να επανεξετάζονται ή και να τροποποιούνται (εφόσον κριθεί αναγκαίο), οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας, ώστε να συνάδουν με το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΛΑΠ.

3. Να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διαταράσσεται η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕΛ05), σε σχέση με τα στοιχεία που συνθέτουν τη ΛΑΠ Καλαμά.

4. Να λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών από τον κίνδυνο πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στις κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και στους όρους της οικείας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων του κινδύνου πλημμύρας.

Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Να τηρούνται οι όροι 23, 24, 25, 27,28, 29, 31 της ενότητας (δ), αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία»

Β. Την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με α.π. 144974/8.6.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έως 25.9.2035. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν.4014/2011 (όπως εκάστοτε ισχύει).

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγ. 8α του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, η διάρκεια ισχύς της ΑΕΠΟ παρατείνεται:

- είτε για έξι (6) έτη, για τα έργα – δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ
- είτε για τέσσερα (4) έτη, εφόσον διαθέτει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.

Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (και εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δεκαπέντε ετών) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ.

Γ. Στους περιβαλλοντικούς όρους της Ενότητας (δ) καθώς και στις λοιπές ενότητες της εν θέματι ΑΕΠΟ, όπου γίνεται αναφορά στις θεωρημένες περιβαλλοντικές μελέτες που τη συνοδεύουν, νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτές οι «ΦΤ-ΣΚΥ» και «ΦΑ». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 144974/8.6.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας (όπως ισχύει).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την υπ' αρ. 99525/6236/25.9.2020 Απόφαση «Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αρ. 144974/8.6.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας (όπως ισχύει) και τροποποίησή της ως προς την αντικατάσταση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου παρασκευαστηρίου σκυροδέματος και την συμμόρφωση στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο» δεδομένου ότι αν και αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΜΗΙ4653Π8-07Ρ, για απρόβλεπτο τεχνικό λόγο, δεν ολοκληρώθηκε η ανάρτηση της τελευταίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο aero.greka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 και στην Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 21398/2.5.2012 (Β' 1470), και δημοσιοποιείται εκ νέου.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται και τεκμαίρεται η πλήρης γνώση της (για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα) με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aero.greka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 και στην Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 21398/2.5.2012 (Β' 1470).

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
Περιφερειακό Συμβούλιο
perifereiako.symvouliao@php.gov.gr

- 2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων
aglakka@apdhp-dm.gov.gr

- 3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**
Διεύθυνση Έργων
Τμήμα Έργων Τεχνικών Μελετών και Προστασίας του Περιβάλλοντος
olig@olig.gr

- 3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
α) Γραφ. Υπουργού
β) Γραφ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ